





UWAGI OGÓLNE:

- Przed ocieplaniem elewację oczyścić z uszczekając się farby oraz uzupełnić ubytki tynku powstałe w wyniku czyszczenia.
- Elewację ocieplić styropianem grubości 14cm.
- Pismo ocieplenia pod okapem o szer. 1m wykonać z wełny mineralnej
- Parapety zewnętrzne w budynku wymienić na nowe,
- ocychokony, popielnice w kolorze białym.
- Metadłwa budowlady zewnętrzne oczyścić ze starych farby i pomalować farbami dyktowymi: podłogową i nadłazierkową.
- Wymiana strzykacz gazowy oraz elektrycznych.
- Nowe dółne odcinki 1,5 m ruzy spusowej wymienić na żelazne.
- Nowa opaska wokół budynku z kaski typu POLABRUK - zerozestok 60cm.



UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- | | |
|---|------------|
| (1) – Obszar rynku do uzupełnienia z sektora typu Rolnictwo | XXXXXXXXXX |
| lub wykonanie nowego rynku | |
| (2) – Element do wyceny na nowe lub ponownego montażu po malowaniu i/lub dociepleniu elewacji | |
| (3) – Główna do oczyszczalni i pozostawienia na całym cokale budynku, po oczyszczeniu należy uzupełnić spoiny oraz ubytki | |
| (4) – Element do demontażu | |



<div><div>FILAR</div><div>STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO</div><div>64-520 PILA, ul. GOSZCZA 9</div><div>e-mail: studio@filar.pl</div></div>				
TYTUŁ:	INWENTARYZACJA DLA REHONT ELEWACJI			
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANOWA UL. KOMARSKIEGO 32A-32B W PILE, UL. SIEMOSZOWO 82a, 64-520 PILA			
OBJEKT:	BUDYNEK WIELKOPROZNY UL. KOMARSKIEGO 32A-32B, 64-520 PILA			
Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK mgr. inż. Beata WILCZYŃSKA		Opiekuński: Inż. Piotr ZOLIKOWSKI Sęd. Pełnomoc. Inż. Michał GÓRZANY		
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.	1:100	04.2015	Budowlana	1