

Demontaż oświetlenia na terenie Gminy Powidz

I. Demontaż latarni w m. Powidz ul. Park Powstańców Wielkopolskich, stacja 80468:

Zakres rzeczowy zadania:

1. Demontaż 9 szt. istniejących latarni WZ - 9 wraz z oprawami i wysięgnikami
2. Montaż 9 szt. muf kablowych za pomocą zestawu ZRM - 1

Opis techniczny:


Przedmiotowe latarnie 8 szt. posadowione są w chodniku z kostki brukowej na ul. Park Powstańców Wielkopolskich, oraz 1 szt. w pasie zieleni (łącznie 9 szt.). Posadowienie latarni przedstawiono na załączonym uproszczonym schemacie. Należy rozebrać kostkę brukową (Termin i sposób demontażu należy uzgodnić z właścicielem terenu), odkopać istniejące słupy a następnie należy je zdemontować. W miejscu zdemontowanych latarni należy wykonać mufy kablowe w celu utrzymania zasilania oświetlenia ulicznego. Po demontażu urządzeń w sieci oświetleniowej, należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego (min. należy ułożyć ręcznie wcześniej rozebraną kostkę brukową. Sposób i termin odbioru ułożonej kostki brukowej należy uzgodnić z właścicielem terenu). Obowiązek zajęcia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, dopuszczenia do prac przez RD Słupca oraz uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej, zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych podczas demontażu sieci oświetleniowej należy do Wykonawcy. Zdemontowane oprawy oświetleniowe należy rozliczyć z pracownikiem Spółki w Koninie panem W. Frankowskim. Roboty zanikające należy zgłosić na bieżąco do odbioru pracownikowi Spółki w Koninie ul. Szarych Szeregów 3.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:


- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania);
- protokoły z pomiarów (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli wychodzących z latarni oraz rezystancji uziemienia – jeśli występuje. Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki);
- protokół odbioru ponownie ułożonej kostki brukowej – wymagany.

II. Szczegółowe miejsce demontażu urządzeń oświetleniowych można uzyskać u pracownika terenowego Spółki w Koninie, ul. Szarych Szeregów 3. Telefon: (063) – 890 – 90 – 81 lub 606-367-775.

COORDYNATOR
ds. eksploatacji oświetlenia
Waldemar Frankowski



KOORDYNATOR
ds. eksploatacji oświetlenia
Waldemar Frankowski

 Latarnie typu WZ-9 + oprawa OUSc 150W przeznaczone do demontażu.

UWAGA! W miejscu zdemontowanych latarni kabel należy zmuflować!