

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		UI Wilcza 12 - przemurowanie kominów			
1 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
2 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		2*2*0.7*0.4+2*2*1*0.4	m <sup>2</sup>	2.720	
				RAZEM	2.720
4 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> - przemurowanie na istniejącą wysokość ponad kalenice, 3 warstwy cegieł poniżej połaci dachowej. Zwieńczenie komina z wymurowanym kapinosem.	m <sup>3</sup>		
		2*0.65*0.65*1	m <sup>3</sup>	0.845	
				RAZEM	0.845
5 d.1	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		4*0.65*0.7+4*0.65*0.6	m <sup>2</sup>	3.380	
				RAZEM	3.380
6 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		2*2*0.7*0.4+2*2*1*0.4	m <sup>2</sup>	2.720	
				RAZEM	2.720
7 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - opaska dociskowa	m <sup>2</sup>		
		2*2*0.7*0.1+2*2*1*0.1	m <sup>2</sup>	0.680	
				RAZEM	0.680
8 d.1	KNR 2-02 0504-04 z.sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę Nachylenie ponad 85 %.	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000