
CZŁON WENTYLACJI TG3/W
Pz=16,0kW Pn=12,8kW
SYGNAŁ Z CENTRALI PPOŻ
CZŁON WLZ TG2/WLZ
Pz=22,8kW Pn=14,9kW
CZŁON SŁOWY/ZN. WTYKOWYCH TG3/S
Pz=309,0kW Pn=123,6kW
CZŁON OŚWIETLENIOWY TG3/O
Pz=43,5kW Pn=34,8kW
TSD3 OBŁOŻENIA KAŻDEJ SZAFY IP65
TSD4 OBŁOŻENIA KAŻDEJ SZAFY IP65
SCHEMAT TABLICY TG3
Pz=401,3kW
Pz=Pszczytowe * kj
Pj=186,1 * 0,6 = 111,7kW
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TNS
+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE
UWAGI:
1. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM PO WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH
2. WYPOSAŻENIE TABLICY W/G FIRMY TECHNIKSERF LUB RÓWNOWAŻNE
3. TYP TABLICY PODAZNEJ NA RYSUNKU WIDOKU ELEWACJI
4. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORÓW OPARTO NA WENTYLATORACH PROD. BSH, SYSTEMAIR
W PRZYPADKU ZMIANY DOSTAWCY WENTYLATORÓW LUB ICH TYPU NALEŻY DOSTOSOWAĆ UKŁAD STEROWANIA I ZABEZPIECZENIA
5. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORÓW DYMOWYCH PRODUCENTA
6. KARTONY POŁĄCZENIOWE WRAZ Z APARATURĄ STEROWNICZĄ, REGULATORY WENTYLATORÓW, APARATURA STEROWNICZA OŚWIETLENIA, STEROWNIKI ROLET ITP. W ZAKRESIE INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH
7. WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA APARATURY MIN. 10kA
DOKUMENTACJA NA POTRZEBY WYKONANIA PRAC POZOSTAJE BEZ ZMIAN
konsorcjum projektowe:
AB-PROJECT
a r c h i t e k t o n i c z n e b i u r o p r o j e k t ó w
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, Pl, 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 78, 032/217 01 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-project.com.pl
www.ab-project.com.pl
PROGREG
31-422 Kraków,
ul. Pawiańskie 36/43
Biuro w Krakowie:
30-414 Kraków, ul. Zakamycze 7C
Biuro w Katowicach:
tel./fax: (0012) 268-13-91
Biuro w Łodzi:
90-113 Łódź, ul. Narutowicza 77
e-mail: biuro@progreg.pl
biuro branżowe:
elbro service
P.P.U.H. "ELPROSERVICE"S.C.
W.FIDZ, A.PYKA
UL. BRZOZOWA 13, 40-170 KATOWICE
TEL. (032) 2336925
PROJEKT WYKONAWCZY
III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ III.2.4.1 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA FRANOWO W POZNANIU
CZĘŚĆ III.2 - HALA GŁÓWNA ZAJEZDNI
60-244 POZNAŃ, UL. FOLWARCZNA / UL. SZWAJCARSKA
DZIAŁKI NR 1/ 1; 1/ 2; 1 / 3; część 2 (po podziale 2/3) ARK.06, OBR.KOBYLEPOLE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU
60-244 POZNAŃ, UL. GŁOGOWSKA 131/133
SCHEMAT TABLICY TG3 - HALA GŁÓWNEJ
ANDRZEJ PYKA
26.04.2010
III.2.4.1.25
WICZOMIERZ FIKS
26.04.2010
A-2743
AGNIESZKA ADAMCZYK
26.04.2010
WIESŁAW GALGAN
26.04.2010
PW