
PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachu
ADRES INWESTYCJI: Jaworzno ul. Wincentego Muchy 5A
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy Wincentego Muchy 5A w
Jaworznie
ADRES INWESTORA: Jaworzno ul. Wincentego Muchy 5A

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		wymiana pokrycia dachu			
1 d.1		Czas pracy rusztowania -tylko do robót dekarских	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		227,1	m2	227,100	
				RAZEM	227,100
3 d.1	KNR 4-01 0354-03	p/a Demontaż wyłazu dachowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0533-02	Demontaż obróbki blacharskiej pasa okapowego	m2		
		0,40 * (17,46 * 2 + 11,50)	m2	18,568	
				RAZEM	18,568
5 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana uszkodzonych krokwi o przekroju 12,5*16cm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6 d.1		rozbiórka lukarny na połaci dachu	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1		wzmocnienie więźby dachu taśmą stalową systemową	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
8 d.1	KNR 4-01 0629-03	Jednokrotna impregnacja metodą opryskiwania krawędziaków FOBOS M-4	m2		
		227,10 * 0,15	m2	34,065	
				RAZEM	34,065
9 d.1	KNR K-05 0102-02	Mocowanie folii izolacyjnej	m2		
		227,10	m2	227,100	
				RAZEM	227,100
10 d.1	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat impregnowanych	m2		
		227,1	m2	227,100	
				RAZEM	227,100
11 d.1	KNR K-05 0105-02	Montaż łat impregnowanych	m2		
		227,1	m2	227,100	
				RAZEM	227,100
12 d.1	KNR 2-02u2 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - pas okapowy i obróbki kominów	m2		
		0,40 * (17,46 * 2 + 11,50)	m2	18,568	
		0,45 * (2,45 * 2 + 0,40 * 2)	m2	2,565	
		0,45 * (1,42 * 2 + 0,40 * 2)	m2	1,638	
		0,45 * (1,84 * 2 + 0,40 * 2)	m2	2,016	
		0,45 * (0,68 * 2 + 0,40 * 2)	m2	0,972	
		0,45 * (0,92 * 2 + 0,40 * 2)	m2	1,188	
		0,45 * (1,34 * 2 + 0,40 * 2)	m2	1,566	
		0,45 * (2,09 + 0,40)	m2	1,121	
				RAZEM	29,634
13 d.1	KNR 2-02u2 1027-01	Okna dachowe typu "FAKRO" 78*118 kompletne z kołnierzem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-02u2 1027-01	Okna dachowe typu "FAKRO" wylaz 78*118 kompletny z kołnierzem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 2-02u2 0535-03	Montaż pokrycia z blachodachówki KINGAS ECO PLUS powłoka matPLUS - ZMG PLADUR EcoProtect 50lat	m2		
		227,10	m2	227,100	
				RAZEM	227,100
16 d.1	KNR K-05 0202-06	Montaż gąsiorów	m		
		13,50 + 15,00	m	28,500	
				RAZEM	28,500
17 d.1	wycena indywidualna	Wyprowadzenie rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej ponad dach.	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.1	KNR K-05 0208-03	Montaż ław kominiarskich	m		
		19,4	m	19,400	
				RAZEM	19,400
19 d.1	KNR K-05 0208-01	Montaż stopni kominiarskich	szt		
		37	szt	37,000	
				RAZEM	37,000
20 d.1	KNR K-05 0207-01	Montaż płotków śniegołapów	m		
		73	m	73,000	
				RAZEM	73,000