

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : UL. W. MUCHY 5A 5B JAWORZNO  
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY W. MUCHY 5A 5B W JAWORZNIE  
ADRES INWESTORA : JAWORZNO, UL. W. MUCHY 5A 5B  
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : XII-2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
XII-2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>BUDYNEK A</b>			
1	KNNR 5 d.1 0701-04	Kopanie rowów w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m³		
		17.5	m³	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
2	KNNR 5-08 d.1 0611-03	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV	m		
		98	m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0702-04	Zasypywanie rowów wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m³		
		17.5	m³	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
4	KNNR 5 d.1 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm² w wykopie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		232	m	232.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0303-10	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm- Analogia Obudowa złącza kontrolnego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0614-03	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na betonie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0615-05	Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami- Igllica H=1,5m	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 d.1 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>		<b>BUDYNEK B</b>			
14	KNNR 5 d.2 0701-04	Kopanie rowów w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m³		
		17.5	m³	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
15	KNNR 5-08 d.2 0611-03	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV	m		
		98	m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
16	KNNR 5 d.2 0702-04	Zasypywanie rowów wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m³		
		17.5	m³	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
17	KNNR 5 d.2 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm² w wykopie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KNNR 5 d.2 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		232	m	232.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.2 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	KNNR 5 d.2 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21	KNNR 5 d.2 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
22	KNNR 5 d.2 0303-10	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm- Analogia Obudowa złącza kontrolnego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	KNNR 5 d.2 0614-03	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na betonie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24	KNNR 5 d.2 0615-05	Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami- Iglica H=1,5m	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25	KNNR 5 d.2 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNNR 5 d.2 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>