

Przemyśl, dnia 15.06.2018

dotyczy zamówień których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 600 euro a nie przekracza równowartości kwoty 10 000 euro

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

z a p r a s z a

do złożenia propozycji cenowej na Budowa dwudniowa przy drodze
posiadawanej nr 2415R Stulecio - Bajer w miejscowości
Bajer

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej

1.1. Propozycję cenową należy złożyć w Sekretariacie ZDP w Przemyślu p. Nr 53 I p. osobiście, pocztą lub faxem w terminie do dnia 22.06.2018 godz. 13.00
- wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z n/w dokumentami:

a)- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopię dokumentu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem) Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać propozycję przed upływem terminu jej składania.

1.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi:

- uwzględniać wszystkie zobowiązania,
- być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- obejmować całość zamówienia (w cenę należy wliczyć wartość dostawy/usługi/roboty budowlanej w oparciu o ceny jednostkowe i przewidywane ilości ujęte dla przedmiotu zamówienia oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT)

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji Zamawiający przyjmie kryterium:
cena - 100 %

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, będący jednocześnie formularzem propozycji cenowej.

3. Wymagany termin realizacji umowy do dnia 30.07.2018
Wykonawcę, którego propozycja cenowa zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.

DYREKTOR

mgr Janusz Hótyzko

SPECJALISTA

inż. Ariel Wielgosz

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz w miejscowości Barycz
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz w miejscowości Barycz					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		150 * 2	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2 d.1	KNNR 1 0104-13	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Roboty ziemne			
3 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Poszerzenie jezdni	m2		
		150,0 * 0,5	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
4 d.2	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi. Pozyskanie gruntu na nasyp po stronie Wykonawcy	m3		
		(1 * 1,5) * 100	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
5 d.2	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3		
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
6 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		150,0 * 1,5	m2	225,000	
				RAZEM	225,000
3		Odwodnienie			
7 d.3	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z wywiezieniem urobku na odl. 0,5 km	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.3	KNNR 4 1424-03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu. P.Analogię - prefabrykowany ściek podchodnikowy z odprowadzeniem do rowu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Chodnik			
9 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
10 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
11 d.4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		150 * 1,5	m2	225,000	
				RAZEM	225,000
12 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		(150 * 1,5) - (5,0 * 1,5) * 4	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
13 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz w miejscowości Barycz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5,0 * 1,5) * 4	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
14 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		(5,0 * 1,5) * 4	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
5		Nawierzchnia			
15 d.5	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		150,0 * 0,5	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
16 d.5	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		150,0 * 0,5	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
17 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		150,0 * 0,5	m2	75,000	
				RAZEM	75,000