

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : SP SK 1 PUM  
ADRES INWESTYCJI : Unii Lubelskiej 1  
INWESTOR : SP SK1 PUM  
ADRES INWESTORA : Ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin  
BRANŻA : budowlana sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Weronika Małeczka, Wiesław Michalski  
DATA OPRACOWANIA : 10.12.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.12.2020

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Prace przygotowawcze i wyburzeniowe</b>			
1	KNR AT-48	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-05				
	Pom 21	1.2*2.9	m <sup>2</sup>	3.480	
	Pom 22	1.25*2	m <sup>2</sup>	2.500	
	Pom 23	1.25*2	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.480</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
	Pom 21	5*2.3	m <sup>2</sup>	11.500	
	Pom 22	4.06*3.15	m <sup>2</sup>	12.789	
	Pom 23	2.23*3.30	m <sup>2</sup>	7.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.648</b>
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-05				
		1*1.0*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
4	KNR-W 4-01	Wykucie lub wycięcie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.1	0331-03				
		1*1.0*2.05*0.3	m <sup>3</sup>	0.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.615</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15				
	Pom 21	1.6*(1.2+1.8)	m <sup>2</sup>	4.800	
	Pom 22	1.6*1.5	m <sup>2</sup>	2.400	
	Pom 23	1.6*1.2	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.120</b>
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji poz.4+1	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-17				
			m <sup>3</sup>	1.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.615</b>
2		<b>Prace wykończeniowe</b>			
7	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.2	0705-07	45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
8	KNR-W 2-02	Gruntowanie podłoża - pod gładzie	m <sup>2</sup>		
d.2	1129-01				
	Pom 21	5*2.3+2*5*3.37+2*2.3*3.37 - (0.9*2.04+1*3)	m <sup>2</sup>	55.866	
	Pom 22	4.06*3.15+2*4.06*3.37+2*3.15*3.37-(0.9*2.04+1*2.28)	m <sup>2</sup>	57.268	
	Pom 23	2.23*3.30+2*2.23*3.37+2*3.3*3.37-(0.9*2.04+1*2.28)	m <sup>2</sup>	40.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.649</b>
9	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-02				
	Pom 21	5*2.3+2*5*3.37+2*2.3*3.37 - (0.9*2.04+1*3)	m <sup>2</sup>	55.866	
	Pom 22	4.06*3.15+2*4.06*3.37+2*3.15*3.37-(0.9*2.04+1*2.28)	m <sup>2</sup>	57.268	
	Pom 23	2.23*3.30+2*2.23*3.37+2*3.3*3.37-(0.9*2.04+1*2.28)	m <sup>2</sup>	40.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.649</b>
10	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08				
	Pom 21	3+3+1+2+2+1+2+2+1	m	17.000	
	Pom 22	2+2+1+2+2+1+2+2+1	m	15.000	
	Pom 23	2+2+1+2+2+1+3.5	m	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.500</b>
11	KNR-W 2-02	Gruntowanie podłoża - pod powłoki malarskie	m <sup>2</sup>		
d.2	1129-01				
	Pom 21	5*2.3+2*5*3.37+2*2.3*3.37 - (0.9*2.04+1*3)	m <sup>2</sup>	55.866	
	Pom 22	4.06*3.15+2*4.06*3.37+2*3.15*3.37-(0.9*2.04+1*2.28)	m <sup>2</sup>	57.268	
	Pom 23	2.23*3.30+2*2.23*3.37+2*3.3*3.37-(0.9*2.04+1*2.28)	m <sup>2</sup>	40.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.649</b>
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-03				
	Pom 21	5*2.3+2*5*3.37+2*2.3*3.37 - (0.9*2.04+1*3)	m <sup>2</sup>	55.866	
	Pom 22	4.06*3.15+2*4.06*3.37+2*3.15*3.37-(0.9*2.04+1*2.28)	m <sup>2</sup>	57.268	
	Pom 23	2.23*3.30+2*2.23*3.37+2*3.3*3.37-(0.9*2.04+1*2.28)	m <sup>2</sup>	40.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.649</b>
13	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe gładkie, z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej,wykończone laminatem CPL w kolorze białym w ościeżnicach stalowych kątowych „dużych” obejmujących (rozszerzonych na odpowiednie grubości ścian - domierzyć na budowie) lakierowanych proszkowo na kolor biały	m <sup>2</sup>		
d.2	1027-02				
	Pom 21	0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
	Pom 22	0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
14	KNR-W 2-02	Gruntowanie podłoża - pod wykładziny PCV	m <sup>2</sup>		
d.2	1129-01				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pom 21-22	1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-01	5 mm	m <sup>2</sup>	1.500	
	Pom 21-22	1.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin PCV rulonowe klejone do podłoża, z wywinięciem na	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-01	ścianę	m <sup>2</sup>	1.500	
	Pom 21-22	1.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
17	wycena	Okładzina z wykładziny ściennej PCV - pasy zabezpieczające Wykładzina gr 2,	m <sup>2</sup>		
d.2	własna	0mm	m <sup>2</sup>	2.000	
	Pom 21	2*1	m <sup>2</sup>	2.460	
	Pom 22	2.05*1.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.460</b>
18	wycena	Okładzina z wykładziny ściennej PCV - pasy zabezpieczające Wykładzina gr 2,	m <sup>2</sup>		
d.2	własna	0mm	m <sup>2</sup>	5.000	
	Pom 21	10*0.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
19	wycena	Rolety wewnętrzne z materiałów łatwo zmywalnych, montowane na skrzydłach	m <sup>2</sup>		
d.2	własna	okiennych, w kasetach i z prowadnicami bez ingerencji w elementy konstrukcyjne okna	m <sup>2</sup>	4.950	
		1.2*1+0.85*1+1*2+1*0.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.950</b>
<b>3</b>		<b>Prace instalacyjne - WOD-KAN</b>			
20	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.3	0339-03	2*(1.5+0.5)	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa z półpostumentem	kpl.		
d.3	0220-04	1	kpl.	1.000	
	Pom 21	1	kpl.	1.000	
	Pom 22	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.3	0132-01	1	szt.	1.000	
	Pom 21	1	szt.	1.000	
	Pom 22	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.3	0234-06	1	kpl.	1.000	
	Pom 23	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.3	0110-01	2*1.5	m	3.000	
	Pom 21				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym	szt.		
d.3	0116-01	o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2.000	
	Pom 21	2*1			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0132-01	2*1	szt.	2.000	
	Pom 21				
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.3	0208-01	1.5	m	1.500	
	Pom 21				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
28	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.3	0211-01	1	podej.	1.000	
	Pom 21				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.3	0326-04	2*(1.5+0.5)	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>