

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2 Wymiany, roboty właściwe remontowe, wykonanie muru ogrodzenia- oporowego z ławą pod bramę wraz murkiem fundamentowym dla zdemontowanego ogrodzenia i bramy przesuwnej			
2.1 Remont ogrodzenia, od strony drogi oraz remont ogrodzenia po przeciwnej stronie cmentarza (dół- rozszczelnione prefabrykowane elementy ogrodzenia, które należy zdemontować, naprostować i uzupełnić) - wstawić we wcześniej naprostowane/przechylone prefabrykowane fundamenty, estetyka i bezpieczeństwo miejsca pochówku.			
2.1.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki-na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych	37,5		m2
2.1.2 KNR 213/701/1 (1) Deskowanie murów oporowych, o wysokości do 5-m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	70		m2
2.1.3 KNR 213/702/2 (1) Zbrojenie murów oporowych, o wysokości do 5-m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		t
2.1.4 KNR 213/703/5 (1) Betonowanie murów oporowych, ściany murów oporowych zbrojonych o wysokości do 5-m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 20*0,3*2 = 12,000000 12,000	12,000		m3
2.1.5 Kalkulacja indywidualna Posadowienie naprawionego ogrodzenia wraz z naprostowaną i wycentrowaną bramą w to samo miejsce z malowaniem ogrodzenia i plantowaniem terenu,zalwane na mokro wraz z wypionowanymi słupami do montażu naprostowanych przęseł kutech, zaleca siędokonania oględzin remontowanego ogrodzenia, celem ustalenia szczegółów	1		kpl
2.1.6 KNRW 401/1301/10 (2) Naprawa różnych elementów metalowych (naprawa i uzupełnienie), ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników, materiały dodatkowe alternatywne-naprawa furtki wejściowej, zawiasy-skrócenie z całości w obrębie spawów, dopasowanie furtki do istniejącego rozmiaru, celem poprawy funkcjonalności i możliwości zamykania jej (obecnie brakuje około 15 mm światła aby zamknąć furtkę/zbyt wąsko)	62		m2

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE,
INFRASTRUKTURA LĄDOWA
mgr inż. bud. Marcin Łysoń
34-350 Żabnica, ul. Partyzantów 10
tel. 795 271 109
NIP 663236592 REGON 241651021

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rozbiórki, przygotowanie do prowadzenia prac remontowych			
1.1 Roboty demontazowe, przygotowanie			
1.1.1 KNKR 6/808/4 Rozebranie ogrodzenia w ramach z elementów kątowych, kute, dekoracyjne zdeponowac w bezpiecznym miejscu celem ponownego montażu do słupków	25		mb
1.1.2 Kalkulacja indywidualna Wykonanie uchwytów do ponownego mocowania przesel.	1		kpl

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE,
INFRASTRUKTURA LĄDOWA
mgr inż. bud. Marcin Łysoń
34-350 Żabnica, ul. Partyzantów 10
tel. 795 271 109
NIP 663236592 REGON 241651021