



Wykaz elementów drewnianych
Skala 1:50



Wykaz elementów drewnianych
Skala 1:50



Nr. elem.	Rodzaj elementu	Przekrój [cm]	Pow. przekr. [m2]	Długość 1 elem. [m]	Liczba elem. [szt.]	Łączna długość [m]	Objętość drewna [m3]	Klasa drewna
1	dylina górna	7,5x12	0,009	-----	-----	-----	4,45	C24
2	dylina dolna	7,5x12	0,009	-----	-----	-----	4,45	C24
3.1	poprzecznic	26x22	0,057	5,30	8	42,40	2,43	C27
3.2	poprzecznic	26x22	0,057	6,54	5	32,70	1,87	C27
4	bale krawężniki	15x15	0,023	11,20	2	22,40	0,50	C24
5	poręcz	12x12	0,014	11,20	2	22,40	0,32	C24
6	słup	12x12	0,014	1,50	10	15,00	0,22	C24
7	przeciąg	12x5	0,006	10,90	6	65,40	0,39	C24
8	zastrzał	12x12	0,014	1,00	10	10,00	0,14	C24
9	belka	22x12	0,026	5,30	2	10,60	0,28	C24
10	belka	30x12	0,036	5,30	2	10,60	0,38	C24
11	przekładka z bala	5x15	0,008	0,10	26	2,60	0,02	C24
RAZEM							15,46	



"SOKOM" Inżynieria Komunikacyjna
Norman Solonek
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

Inwestor:		GMINA PARYSÓW 08-441 Parysów, ul. Kościuszki 28	
Zadanie:		Remont mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej 130916W przez rzekę Rydnia w m. Kozłów	
Branża:	MOSTOWA	Stadium:	PROJEKT REMONTU
Tytuł rysunku:		Wykaz elementów drewnianych	
Opracował:	mgr inż. Norman Solonek	MAZ/0577/WBM/15	Data: Czerwiec 2019
Projektował:	mgr inż. Andrzej Solonek	GP.7342/59/22/92	Skala: 1:50 Nr rys: 8