

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: : Remont pustostanu
Adres inwestycji: : Warszawa ul. L. Narbutta 27A Iof. m. 22
Inwestor: : ZGN Mokotów
Adres inwestora: : Warszawa ul. Irysowa 19
Branża: : Budowlana

Sporządził : Inspektor ds. budowlanych Patryk Grabowski
Data opracowania: : 19.03.2019

Wykonawcy:

Inwestora:

Data oprac.;
19.03.2019

Data zatw.:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zakres ogólnobudowlany			
1 d.1	Kalkulacja własna	Usuwanie haków, kołków, gwoździ podczas przygotowania ścian do malowania. Demontaż półek, pochłaniaczy, karniszy, suszarek itp wg ilości zamocowań.	szt		
		6+8 <demontaż karniszy i syszarki łazienkowej>	szt	14.00	
				RAZEM	14.00
2 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych	szt.		
	łazienka, po- kój i wnęka	KRATKI WENTYLACYJNE 1+1+1	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3 d.1	KNR 4-01 0310-06 ana- logia	Przemurowanie przewodów kominowych - oczyszczenie i odgruzowanie wlotu ka- nału	szt		
		poz.2	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	wej., łazi. i pok.	1+1+1	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej	m ²		
	łazienka	0.10*2.00 <poszerzenie ościeża>	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
6 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	łazienka	1.18*2.20 A (suma częściowa)	m ²	2.60	
	pokój (wnęka)	1.29*0.98 B (suma częściowa)	m ²	2.60	
			m ²	1.26	
			m ²	1.26	
				RAZEM	3.86
7 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.6B	m ²	1.26	
				RAZEM	1.26
8 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.2	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
9 d.1	Kalkulacja własna	Obsadzenie ościeżnic stalowych zaprawą cementową o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
	wej., łazi. i pok.	(0.80*2.00)*3	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
10 d.1	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
	łazienka - wnęka	1 <otwór nawiewny pomiędzy wnęką a łazienką>	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.1	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach.	szt.		
		poz.10 *2 <zamurowany otwór nawiewny pomiędzy wnęką a łazienką - obustronnie>	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12 d.1	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
	pokój	2.10 <uzupełnienie ościeża wzdłuż wmurowanych nowych ościeżnic stalowych>	m	2.10	
				RAZEM	2.10
13 d.1	KNR 4-01 0705-01 ana- logia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z ce- gieł lub ścianach z betonem pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła- mi lub dachówkami	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kuchnia	poz. 12*2 <tynk na uzupełnieniach w ościeżach (obustronnie)>	m	4.20	
				RAZEM	4.20
14 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		poz. 1	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
15 d.1	KNR 2-02 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz. 6B	m ²	1.26	
				RAZEM	1.26
16 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2	m ²		
		poz. 15	m ²	1.26	
				RAZEM	1.26
17 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - SUFITY	m ²		
	przedpokój	1.18*1.80	m ²	2.12	
	łazienka	1.18*2.20	m ²	2.60	
	pokój	(3.60*5.18)+(1.29*0.98)	m ²	19.91	
				RAZEM	24.63
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY	m ²		
	przedpokój	(1.18+1.80)*2*2.93-(0.80*2.00)*3	m ²	12.66	
	łazienka	(1.18+2.20)*2*2.93-(0.80*2.00)	m ²	18.21	
	pokój	(3.60+1.29+5.18)*2*2.93-(0.80*2.00)-(2.15*1.75)+(2.15+1.75*2)*0.30	m ²	55.34	
				RAZEM	86.21
19 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz. 17+poz. 18	m ²	110.84	
				RAZEM	110.84
20 d.1	Kalkulacja własna	Malowanie nowych ościeżnic stalowych	szt.		
	wej., łazi. i pok.	1+1+1	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
21 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	łazienka	2.20+2.10*2+1.50+1.18+0.40	m	9.48	
	pokój (wnęka)	0.90*2+0.30*2	m	2.40	
	pokój	2.93*2+1.30*2	m	8.46	
				RAZEM	20.34
22 d.1	KNR 4-01 1209-02 z.sz.4.5.4. 9914-16 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
	łazienka-po- kój	0.80*0.60 <naświetla>	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
23 d.1	KNR-W 4-01 0819-07 ana- logia	Trzykrotne lakierowanie posadzek - szpachlowanie szczelin kaponem z pyłem (dla robocznego przyjęto współczynnik 0.5)	m ²		
	przedpokój	(1.18*1.80)*0.20 <przyjęto 20% pow.>	m ²	0.42	
	pokój	(3.60*5.18)*0.20 <przyjęto 20% pow.>	m ²	3.73	
				RAZEM	4.15
24 d.1	KNR-W 4-01 0816-02	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8 m ²	m ²		
	przedpokój	1.18*1.80	m ²	2.12	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.12
25 d.1	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
	pokój	3.60*5.18	m ²	18.65	
				RAZEM	18.65
26 d.1	Kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gr. min. 2,5 mm "P"	m ²		
		poz.6	m ²	3.86	
				RAZEM	3.86
27 d.1	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
	przedpokój	(1.18+1.80)*2-(0.80*3)	m	3.56	
	pokój	(3.60+1.29+5.18)*2-0.80 A (suma częściowa)	m	19.34	
	łazienka	(1.18+1.80)*2-0.80 B (suma częściowa)	m	22.90	
			m	5.16	
			m	5.16	
				RAZEM	28.06
28 d.1	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych - lakier ftalowy bezbarwny	m		
	łazienka	poz.27B	m	5.16	
				RAZEM	5.16
29 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe	szt.		
	łazi. i pok. (wnęka)	1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
30 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
	drzwi wejściowe	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę typu Yale - BIAŁE	m ²		
	drzwi wejściowe	0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
32 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe z zamkiem łazienkowym	m ²		
	łazienka	0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
33 d.1	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem zwykłym	m ²		
	pokój	0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
34 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
	łazienka i pokój	1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
35 d.1	KNR 4-01 0920-32	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale'	szt.		
	drzwi wejściowe	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36 d.1	Kalkulacja własna	Mycie okładzin ściennych - lamperia	m ²		
	łazienka	((1.18+2.20)*2-0.80)*1.50	m ²	8.94	
	pokój (wnęka)	(1.29*2+0.98+0.40)*1.50	m ²	5.94	
				RAZEM	14.88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1	KNR 4-01 1215-03 ana- logia	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych	m ²		
	pokój	(0.60+0.30)*0.90 <szafka podokienna>	m ²	0.81	
				RAZEM	0.81
38 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m ³		
	poz. 4	0.80*2.00*0.06 0.70*2.00*0.06 0.85*2.00*0.06 poz.5*0.12 poz.6*0.0025 poz.7*0.03 (poz.22+poz.23)*0.002	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.10 0.10 0.02 0.01 0.04 0.01	
				RAZEM	0.28
2		Zakres remontu stolarki okiennej			
39 d.2	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
	pokój	(0.72*1.75)*6 <stolarka okienna skrzynkowa>	m ²	7.56	
				RAZEM	7.56
40 d.2	KNR-W 4-01 0919-07	Wymiana okapników blaszanych	szt.		
	pokój	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
41 d.2	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
	pokój	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
42 d.2	KNR-W 4-01 0909-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
	pokój	1 <lufcik skrzydła zewnętrznego prawego>	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43 d.2	KNR 4-01 0919-13	Wymiana zawiasów okiennych wbijanych	szt.		
	pokój	3*4 <cztery skrzydła poza środkową kwaterą stałą po trzy zawiasy na każde>	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
44 d.2	KNR 4-01 0919-02	Wymiana zasuwnic okiennych - baskwili	szt.		
	pokój	2+2 <skrzydła letnie i zimowe>	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
45 d.2	KNR 4-01 0919-09	Wymiana rączek do zasuwnicy	szt.		
	pokój	2+2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
46 d.2	KNR 4-01 0919-14	Wymiana zakrętek - krytych	szt.		
	pokój	2+2 <zakrętki kwater środkowych letnie i zimowe>	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
47 d.2	KNR 4-01 0919-14	Wymiana zakrętek - powierzchniowych	szt.		
	pokój	1 <zakretka naświatli>	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48 d.2	KNR 4-01 0919-04	Wymiana łączników okiennych spinających	szt.		
	pokój	1+1 <komplet dla skrzydeł lewych i prawych>	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
49 d.2	KNR-W 4-01 1209-10 ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
	pokój	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczelin - naświetla bez szczelin malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
	pokój	poz.39	m ²	7.56	
				RAZEM	7.56