

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont dachu			
1 d.1	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce	szt.		
		9 * 2 + 7 * 2	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
2 d.1	KNR 4-03 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
		9 * 2 + 7 * 2	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - analogia pokrycie z gontów bitumicznych	m2		
		124,62	m2	124,620	
				RAZEM	124,620
4 d.1	KNR 2-02 0501-01 z.sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.	m2		
		124,62	m2	124,620	
				RAZEM	124,620
5 d.1	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
6 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		6,7 * 9,3 * 2	m2	124,620	
				RAZEM	124,620
7 d.1	KNR 2-02 0410-02	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej - wzmocnienie okapu połaci dachowej	m2		
		6,70 * 3,0 * 2	m2	40,200	
				RAZEM	40,200
8 d.1	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - płyty dachowe	m2		
		124,62	m2	124,620	
				RAZEM	124,620
9 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy płaskiej powlekanej pas nadrynnowy	m2		
		9,3 * 2	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
10 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej wiatrownica	m2		
		6,7 * 4	m2	26,800	
				RAZEM	26,800
11 d.1	KNR AT-09 0803-10	Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - gąsiory	m		
		9,31	m	9,310	
				RAZEM	9,310
12 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m2		
		0,20 * 2,0 * 2 + 0,5 * 0,2 * 2 + 0,45 * 0,2 * 4	m2	1,360	
				RAZEM	1,360
13 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,25 * 9,3 * 2	m2	4,650	
				RAZEM	4,650
14 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		9,31 * 2	m	18,620	
				RAZEM	18,620
15 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,8 * 2	m	15,600	
				RAZEM	15,600
16 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		9,31 * 2	m	18,620	
				RAZEM	18,620
17 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		7,8 * 2	m	15,600	
				RAZEM	15,600
18 d.1	KNR 2-22 0702-05	Ułożenie ław kominiarskich	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		9,31 * 2	m	18,620	
				RAZEM	18,620
20 d.1	KNR 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		32 / 2	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
21 d.1	KNR 5-08 0606-02	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
22 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		124,62 * 0,04	m3	4,985	
				RAZEM	4,985
2		Remont tarasu			
23 d.2	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,3 * 4 + 4 * 2,30	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
24 d.2	KNR K-06 0103-01	Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy	m2		
		14,40	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
25 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		14,40	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
26 d.2	KNR-W 2-02 0514-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		0,2 * 4 * 2 + 1,3 * 4	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
27 d.2	TZKNBK VII -31	Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		14,4	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
28 d.2	KNR-W 2-02 1108-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie cementowej - płytki mrozodporne	m2		
		14,4	m2	14,400	
				RAZEM	14,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wymiana drzwi garażowych			
29 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,4 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
30 d.3	KNR-W 2-02 1031-01	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką	m2		
		31,228	m2	31,228	
				RAZEM	31,228
31 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		2,0 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,2	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
32 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		2,0 * 0,5 * 2 + 2,4 * 0,5	m2	3,200	
				RAZEM	3,200