

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Schody

PRZEDMIAR

Strona 1

16-09-2019

SYKAL-003319

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Schody			
1	1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - rozbiórka glazury i przygotowanie powierzchni.	m ³	1,170
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (1*1,8*0,04)+(1,8*0,3*0,04)+(2,1*0,3*0,04)+(2,1*0,3*0,04)+(2,3*0,3*0,04)+(2,3*0,10*0,03)+(0,9*0,3*0,04*4)+(1,2*0,3*0,04*3)+(1,5*0,6*0,3)+(1,2*0,3*0,04)+(1,2*0,2*0,04*3)+(1,2*0,8*0,04)+(1,5*5,0*0,04)+(4,5*0,3*0,04*2)+(4,5*0,2*0,04*2)+(1,8*0,3*0,04)+(2,1*0,3*0,04)+(1,5*0,2*0,04)+(1,8*0,2*0,04)		1,170
1	2		Wywóz i utylizacja gruzu	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	3	KNR 2-02 1102-02	Przygotowanie powierzchni pod płytkowanie	m ²	26,330
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (1*1,8)+(1,8*0,3)+(2,1*0,3)+(2,1*0,3)+(2,3*0,3)+(2,3*0,10)+(0,9*0,3*4)+(1,2*0,3*3)+(1,5*0,6)+(1,2*0,3)+(1,2*3)+(1,2*0,8)+(1,5*5,0)+(4,5*0,3*2)+(4,5*0,2*2)+(1,8*0,3)+(2,1*0,3)+(1,5*0,2)+(1,8*0,2)		26,330
1	4	KNR 2-02 1109-02	Okładziny schodów i podestów na zaprawie mrozoodpornej z płytek antypoślizgowych, przemysłowych mrozoodpornych 30x30	m ²	26,330
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 26,330		26,330
1	5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża. Cokoliki mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej	metr	21,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (16+0,5+1+1+1,5+1)		21,000
1	6		Wykończenia z listew odpornych na warunki atmosferyczne przy wycieraczkach	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000