

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAWŁOWIE SKOCKIM
ADRES INWESTYCJI : PAWŁOWO SKOCKIE
INWESTOR : Gmina Skoki
ADRES INWESTORA : ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

DATA OPRACOWANIA : .01.2019

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : IV kw 2018r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0,01 % R+S
Zysk [Z] 0,01 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.01.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń sklepu i zaplecza						
1		ROBOTY ROZBIÓKOWE I DEMONTAŻOWE				
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $(2.09+2.14) \times 3.1 \times 0.2 + (2.57 \times 3.1 \times 0.3) = 2.63 \text{ m}^3 + 2.39 \text{ m}^3$	m ³	5,020	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² okna 0.88x0.48	szt.	2,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² okno 1.34x1.3	szt.	1,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² futryny drzwiowe w łazience 0.8x2.0+0.7x2.0	szt.	2,000	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0349-02	Poszerzenie otworów drzwiowych w łazience $2.0 \times 0.2 \times 2 \times 0.1 + 2.0 \times 0.12 \times 0.2$	m ³	0,130	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² drzwi wejściowe z PCV: 1.5x2.1	m ²	3,150	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	8,100	0,00	0,00
11 d.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
12 d.1	KNR 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.	5,000	0,00	0,00
13 d.1	KNR 4-02 0521-05 uwaga p.tablicą	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm - długość do 5 m	m	1,000	0,00	0,00
14 d.1	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m	14,500	0,00	0,00
15 d.1	KNR 4-02 0520-04 analogia	Demontaż węzła pomiarowego na rurociągu c.o.	kpl.	1,000	0,00	0,00
16 d.1	KNR 4-02 0133-01 analogia	Demontaż wodomierza z zaworami	szt.	1,000	0,00	0,00
17 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m ³	7,600	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY BUDOWLANE				
18 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 1.13x3.1	m ²	3,500	0,00	0,00
19 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej- nadmurowanie ścianki w łazience 1.22x1.1	m ²	1,340	0,00	0,00
20 d.2	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego (5.68+2.95+2.52)x(0.85m+0.9m)	m ²	19,510	0,00	0,00
21 d.2	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	19,510	0,00	0,00
22 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2x3.51	m ²	7,020	0,00	0,00
23 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2x1.34m2	m ²	2,680	0,00	0,00
24 d.2	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 2x0.3x3.1+2x0.2x3.1	m	12,400	0,00	0,00
25 d.2	KNR 4-01 0705-05 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na stropach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 2.09m+2.14m+2.57	m	6,800	0,00	0,00
26 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów z poszpachlowaniem nierówności 50,15+9,26+7,91+3,76+3,37+2,37+6,12+2,3+4,27	m ²	89,810	0,00	0,00
27 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 50,15+9,26+7,91+3,76+3,37+2,37+6,12+2,3+4,27	m ²	89,810	0,00	0,00
28 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	89,810	0,00	0,00
29 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50,15+9,26+7,91+3,76+3,37+2,37+6,12+2,3+4,27	m ²	89,810	0,00	0,00
30 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności [(5.68x2+8.83x2)x3.05-(0.97x2.02+2x2.99x1.47+1.5x2.1)] + [(3.33x2+1.13x2)x3.1-(0.9x2.05+0.8x2.05)] + [(2.95x2+3.14x2)x3.1-(0.9x2.05)] + [(1.22x4+0.92x2+1.84x2)x3.1-(0.9x2.05+2x0.8x2.05)] + [(93.14+0,2+1,13+0,2+2,38+0,3+1,58+2,52x2+3,14+0,43+1,53+0,43+2,38+0,3+1,58)x3.1 -(0,98x2,09+1,34x1,3+0,88x0,45+0.8x2.05)]	m ²	229,620	0,00	0,00
31 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	229,620	0,00	0,00
32 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	229,620	0,00	0,00
33 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	229,620	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża sklep: $(5.68 \times 2 + 8.83 - 0.97) \times 2.0\text{m} + [0.19\text{m} \times 2 + 0.2 + 2 \times 0.4 + 0.35] \times 2.0\text{m} + 2 \times 2.99\text{m} \times 0.84\text{m} + 4 \times 1.50 \times 0.2 = 48.12\text{m}^2$ łazienka: $(1.22 \times 4 + 0.92 \times 2 + 1.84 \times 2) \times 2.0\text{m} - (0.8 \times 3 \times 2.0\text{m}) = 16.0\text{m}^2$	m ²	64,120	0,00	0,00
35 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	64,120	0,00	0,00
36 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro $50.15 + 9.26 + 7.91 + 3.76 + 3.37 + 2.37 + 6.12 + 2.3 + 4.27$	m ²	89,810	0,00	0,00
37 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	89,810	0,00	0,00
38 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	89,810	0,00	0,00
39 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych "R-10" o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	89,810	0,00	0,00
40 d.2	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkłonych na budowie - szkło 3 szybowe 1.5x2.1	m ²	3,150	0,00	0,00
41 d.2	KNR 0-19 0928-02	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV o pow. do 0.6 m ² 2x0.88x0.48	m ²	0,850	0,00	0,00
42 d.2	KNR 0-19 0928-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.34x1.3	m ²	1,742	0,00	0,00
43 d.2	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi wewnętrzne łazienkowe wraz z ościeżnicą płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietłem i kratką dolną o powierzchni ponad 1.5 m ² 0.8mx2.0m+0.7mx2.0m	m ²	3,000	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY INSTALACYJNE-CO				
44 d.3	KNR 4-01 0210-06	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żużlowego	m	17,800	0,00	0,00
45 d.3	KNNR 4 0402- 03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach zaciskowych PRESS w posadźce w otulinie 2x4.1m+2x13.7m	m	35,600	0,00	0,00
46 d.3	KNNR 4 0402- 02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach zaciskowych PRESS na ścianach w budynkach (4.14+2.52+2.95+5.68+0.5)	m	31,580	0,00	0,00
47 d.3	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań	m	17,800	0,00	0,00
48 d.3	KNNR 4 0411- 03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
49 d.3	KNNR 4 0411- 02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
50 d.3	KNNR 4 0514- 01	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 50 mm	m	1,000	0,00	0,00
51 d.3	KNNR 4 0418- 07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22-600/1.0m	szt.	3,000	0,00	0,00
52 d.3	KNNR 4 0418- 08	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm C22-600/300	szt.	2,000	0,00	0,00
53 d.3	KNR 0-35 0215-07	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 20 mm	szt.	5,000	0,00	0,00
54 d.3	KNNR 4 0412- 06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	5,000	0,00	0,00
55 d.3	KNR 7-07 0102-01/02	Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.0375 t - ekstrapolacja	kpl.	1,000	0,00	0,00
56 d.3	KNNR 4 0406- 02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych	m	67,180	0,00	0,00
57 d.3	KNNR 4 0436- 01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	1,000	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN				
58 d.4	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.	1,000	0,00	0,00
59 d.4	KNR-W 2-15 0122-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych	kpl.	1,000	0,00	0,00
60 d.4	KNR 4-01 0210-06	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żużlowego	m	6,800	0,00	0,00
61 d.4	KNR-W 2-15 0106-02 analogia	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -w posadzce	m	6,800	0,00	0,00
62 d.4	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desek i stemplowań	m	6,800	0,00	0,00
63 d.4	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,000	0,00	0,00
64 d.4	KNR-W 2-15 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
65 d.4	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
66 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,000	0,00	0,00
67 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000	0,00	0,00
68 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000	0,00	0,00
69 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000	0,00	0,00
70 d.4	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.	1,000	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE				
71	KNR 4-03 d.5 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.	1,000	0,00	0,00
72	KNR-W 4-03 d.5 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.	2,000	0,00	0,00
73	KNR-W 4-03 d.5 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	4,000	0,00	0,00
74	KNR-W 4-03 d.5 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	5,000	0,00	0,00
75	KNR-W 4-03 d.5 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	5,000	0,00	0,00
76	KNR-W 5-08 d.5 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	3,000	0,00	0,00
77	KNR-W 5-08 d.5 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt.	1,000	0,00	0,00
78	KNR-W 5-08 d.5 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.	5,000	0,00	0,00
79	KNR-W 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	5,000	0,00	0,00
80	KNR 5-08 d.5 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 32W natynkowe	szt.	8,000	0,00	0,00
81	KNR-W 2-15 d.5 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 40 dm3	kpl.	1,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł