

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		TERMOIZOLACJA SORTOWNI OWOCÓW			
1	KNR 2-05	Strop z płyt warstwowych gr. 20 cm - analogia	m ²		
d.1	1002-01	9,50*12,65	m ²	120,18	
				RAZEM	120,18
2	KNR 2-05	Obudowa ścian sortowni z płyt warstwowych gr. 15 cm - analogia	m ²		
d.1	1002-01	(9,20+12,65+12,65)*6,00-3,55*3,60	m ²	194,22	
				RAZEM	194,22
3	KNR 7-24	Drzwi chłodnicze przesuwane ręcznie gr. 10 cm z furtką o wym. 375x363- analogia	szt.		
d.1	0406-03	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		PODŁOGI I POSADZKI			
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-	m ²		
d.2	0607-01	sadzkowe 9,20*12,50	m ²	115,00	
				RAZEM	115,00
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu	m ²		
d.2	0609-03	konstr.na sucho - jedna warstwa o gr. 5 cm	m ²	115,00	
		115,00		RAZEM	115,00
6	KNR 2-02	Płyty fundamentowe betonowe gr. 12 cm z betonu B-25	m ³		
d.2	0205-01	(9,20*12,50)*0,12	m ³	13,80	
				RAZEM	13,80