

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ulica Krótka w Wieliszewie			
1	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż progu zwalniającego U-16d gumowego 4,3x0,94m (żółto-czarny) 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31 d.1 0702-01 z.o. 2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 26-75 pojazdów na godzinę 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych małych 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 2-31 d.1 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 9*0,232	m ²		
			m ²	2,088	
				RAZEM	2,088
2		Ulica Złota w Wieliszewie			
5	KNR 2-31 d.2 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości 10 cm z wywozem na odległość do 5 km 3,7*5,5	m ²		
			m ²	20,350	
				RAZEM	20,350
6	KNR 2-31 d.2 0101-05 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km (krotność 0,5 analogia do podstawy gr. 20cm) Krotność = 0,5 5,5*3,7	m ²		
			m ²	20,350	
				RAZEM	20,350
7	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3,7*5,5	m ²		
			m ²	20,350	
				RAZEM	20,350
8	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (2*5,5+2*3,7)*(0,15*0,15+0,25*0,10)	m ³		
			m ³	0,874	
				RAZEM	0,874
9	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*5,5+2*3,7	m		
			m	18,400	
				RAZEM	18,400
10	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 3,7*5,5	m ²		
			m ²	20,350	
				RAZEM	20,350
11	KNR 2-31 d.2 0702-01 z.o. 2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 26-75 pojazdów na godzinę 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych małych 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 2-31 d.2 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 11*0,232	m ²		
			m ²	2,552	
				RAZEM	2,552
14	KNR 2-31 d.2 0702-01 z.o. 2.13. 9902-01	Montaż słupków U-12c 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Ulica Poprzeczna w Wieliszewie			
15	KNR 2-31 d.3 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm z wywozem na odległość do 5 km 3,7*5,0	m ²		
			m ²	18,500	
				RAZEM	18,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 2-31 0101-05 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km (krotność 0,5 analogia do podstawy gr. 20cm) Krotność = 0,5 5,0*3,7	m ² m ²	 18,500	 18,500
				RAZEM	18,500
17 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3,7*5,0	m ² m ²	 18,500	 18,500
				RAZEM	18,500
18 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (2*5,0+2*3,7)*(0,15*0,15+0,25*0,10)	m ³ m ³	 0,827	 0,827
				RAZEM	0,827
19 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*5,0+2*3,7	m m	 17,400	 17,400
				RAZEM	17,400
20 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 3,7*5,0	m ² m ²	 18,500	 18,500
				RAZEM	18,500
21 d.3	KNR 2-31 0702-01 z.o. 2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 26-75 pojazdów na godzinę 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
22 d.3	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych małych 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
23 d.3	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 10*0,232	m ² m ²	 2,320	 2,320
				RAZEM	2,320