


UMWA: PODWIESENIE PŁATW KALENICOwej WYGLĄDU 12/20
DO PŁATW POŚREDNIEJ 20/25, ZA POMOCĄ JARZMA STALOWEGO
Z BLACHY GR 4mm

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY ZABEZPIECZYĆ PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ I P-POŻ.
UWAGA: DLA ZMNIJSZENIA ROPZPIĘTOŚCI PŁATW NALEŻY ZASTOSOWAĆ NAD STUPAMI SIODEŁKA 20/25 O DŁUGOŚCI 1,80M.


ELEMENTY WIEŻBY:

KROKWIÉ – 8x20cm
 KLESZCZE – 2x5x20cm
 MURŁATY – 16x16cm
 KROKWIÉ KOSZOWE – 12x20cm
 PŁATEW KALENICOWA
 WKRUSZU MNIEJSZEGO – 12x20cm
 PŁATWIE POŚREDNIE
 WKRUSZU MNIEJSZEGO – 12x20cm
 PŁATWIE GŁÓWNE – 20x25cm
 SIEDEKA POD PŁATWAMI
 GŁÓWNYMI, NAD STUPAMI – 20x25cm (l=180cm)
 STUPY WIĘZBY – 18x18cm




Rzut więźby
SKALA 1:50

[illegible]



Przekrój A-A
SKALA 1:50

PRACOWNIA ARCHITEKTURY		INWESTOR	
mgr inż. arch. KAROL GAŚ		MEGA PRESS-WACŁAW HANZEL	
ul. Bożonowice, ul. Spokojna 15		UL. MOSTOWA 4, 43-400 CIESZYN	
tel. : /0-33/ 8327-900		OBIEKT	
tel. kom. 503 384 344		WISLA CENTRUM, PARC. NR 49/5 PRZY UL. 1 MAJA	
AUTOR PROJEKTU		PAMIŁON USŁUGOWO - MIESZKALNY	
mgr inż. arch. KAROL GAŚ		TYTUŁ RYSUNKU	
BB 4/76		PRZEMKROJ A-A	
PRACOWNIA ARCHITEKTURY		SKALA	
mgr inż. arch. L. GROSS		1:50	
KI 442/72		DATA	
		październik 2009	
		NR RYS.	
		7	



Rzut dachu
SKALA 1:100

PRACOWNIA ARCHITEKTURY mgr inż. arch. KAROL GAŚ Betonowice, ul. Spokojna 15 43-440 GOLESZÓW tel. : /0-33/ 6927-900 tel. kom. 503 384 344		INWESTOR: MEGA PRESS-WACŁAW HANZEL UL. MOSTOWA 4, 43-400 CIESZYN	
AUTOR PROJEKTU mgr inż. arch. KAROL GAŚ BB 4/76		OBJEKT WISŁA CENTRIUM, PARC. NR 49/5 PRZY UL. 1 MAJA PAMIŁON OSŁUCZONO - MIESZKALNY	
PROJEKOWANE mgr inż. arch. KAROL GAŚ BB 4/76		TYTUŁ RYSUNKU RZUT DACHU	
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. L. GROSS KI 442/72		BRANŻA ARCHITEKTURA	SKALA 1:100
		PRZĄ PB	DATA październik 2009
		NR RYS. 6	