
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku gospodarczego o nr inw. 219

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA O NR EW. 1443/2
OBREB Czarna Sędziszowska
WOJ. PODKARPACKIE
GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

INWESTOR: Nadleśnictwo Głogów Małopolski

ADRES INWESTORA: ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski

WYKONAWCA:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Katarzyna Lipiec

DATA OPRACOWANIA: 14.10.2016

WYKONAWCA:

INWESTOR:

1.Dane ogólne

1.1. Podstawowe dane techniczne:

- Wymiary w rzucie 3,5*4,5m
- Wysokość budynku (tył): 1,8m
- Wysokość budynku (front): 2,3m

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Stropodach .Ściany nośne murowane z pustaków betonowych. Budynek nieocieplony. Otynkowane ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Widoczne znaczące ubytki tynków. Konstrukcja budynku w stanie dobrym. Brak widocznych uszkodzeń, rys czy ugięć konstrukcji. Pokrycie dachu w stanie dobrym. Stolarka drzwiowa w stanie złym. Posadzka cementowa w stanie złym.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
		4.30 * 5.37	m2	23.091	
				RAZEM	23.091
2 d.1	KNR AT-40 0106-01 analogia	Usunięcie warstwy styropianu z sufitu	m2		
		3.04 * 4.09	m2	12.434	
				RAZEM	12.434
3 d.1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - rozbiórka stropodachu	m3		
		0.09 * 4.30 * 5.37	m3	2.078	
				RAZEM	2.078
4 d.1	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3.09	m2	3.090	
				RAZEM	3.090
6 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - demontaż posadzki betonowej	m3		
		4.09 * 3.04 * 0.15	m3	1.865	
				RAZEM	1.865
7 d.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2		
		ściany zewnętrzne 2 * 4.57 * 2.26 + 2 * 0.5 * 3.52 * 0.45 + 2 * 3.52 * 1.81	m2	34.983	
		ściany wewnętrzne 1.81 * (2 * 3.09 + 2 * 4.09)	m2	25.992	
				RAZEM	60.975
8 d.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian zewnętrznych	m3		
		0.24 * (4.57 * (1.81 - 0.44) + 4.57 * (2.26 - 0.44) + 2 * ((2.26 - 0.44) + (1.81 - 0.44)) / 2) * 3.04	m3	5.826	
				RAZEM	5.826
9 d.1	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m3		
		18.58 * 1 * 0.6	m3	11.148	
				RAZEM	11.148
10 d.1	KNR 4-04 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm - ściana fundamentowa	m3		
		0.24 * (4.57 * 1.0 * 2 + 2 * 1.0 * 3.04)	m3	3.653	
				RAZEM	3.653
11 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		3.8 * 16 * 1	m2	60.800	
				RAZEM	60.800
12 d.1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych - rozebranie	m2		
		60 * 1.5	m2	90.000	
				RAZEM	90.000
13 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-murek ogrodzenia	m3		
		8 * 3.6 * 0.44 * 0.12	m3	1.521	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.521
14 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-murek ogrodzenia	m3		
		8 * 3.6 * 0.44 * 0.19	m3	2.408	
				RAZEM	2.408
2		Roboty porządkowe			
15 d.2	KNR 4-04 1105-01 1105-02 analogia	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km	m3		
		stropodach 3.117	m3	3.117	
		podłoga 1.875 * 1.4	m3	2.625	
		tynki 60.975 * 0.015 * 1.4	m3	1.280	
		ściany 9.48	m3	9.480	
		fundamenty 5.4795	m3	5.480	
		murek ogrodzenia 0.44 * 3.8 * 8 * (0.19 + 0.12) * 1.4	m3	5.805	
				RAZEM	27.787
16 d.2	KNNR 1 0526-01 analogia	Rozścielenie rozkruszonego materiału spycharką na drodze w miejscu wbudowania wskazanym przez Inwestora	m3		
		poz.15	m3	27.787	
				RAZEM	27.787
17 d.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci znajdujących się wewnątrz budynku oraz materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki budynku	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	analiza indywidualna	Dowóz gruntu do zasypania wykopów po fundamentach	m3		
	budynek	poz.10	m3	3.653	
				RAZEM	3.653
19 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.9	m3	11.148	
				RAZEM	11.148
20 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- III	m2		
		budynek 8 * 5	m2	40.000	
		ogrodzenie 120 * 0.5	m2	60.000	
				RAZEM	100.000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Roboty rozbiórkowe	3
2 Roboty porządkowe	4
Spis treści	5