

Remont łazienki

Budowa : Gmina Tarnowo Podgórne
Obiekt : Budynek komunalny - Sady, Szkolna 25
Adres : Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ŁAZIENKA		
1.1	ROBOTY INSTALACYJNE		
1	KNR-W 4-02 0220-02 WACETOB wyd.I 1997 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	1,000	kpl.
2	KNR-W 4-02 0132-01 WACETOB wyd.I 1997 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	1,000	szt.
3	KNR-W 4-02 0224-03 WACETOB wyd.I 1997 Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	1,000	kpl.
4	kalk. własna Wymiana kompletnej kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem 80	1,000	szt
5	kalk. własna Wymiana baterii natryskowej ściennej, z rurą natryskową stałą i sitkiem	1,000	szt
6	KNR-W 2-15 0116-02 WACETOB wyd.I 1998 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	3,000	szt.
7	KNR-W 2-15 0211-01 WACETOB wyd.I 1998 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	3,000	podej.
1.2	ROBOTY BUDOWLANE		
8	KNR-W 4-01 0821-08 WACETOB wyd.III 2000 Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z płytą G-K	18,400	m2
9	4-01 0812-05 uw Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	3,710	m2
10	NNRNKB 202 2027-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ścianach na kleju gipsowym	18,400	m2
11	KNR 0-23 2612-08 IGM wyd.I 1999 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	7,900	m
12	NNRNKB 202 1134-02 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	18,400	m2
13	KNR AT-22 0204-02 [ATHENASOFT wyd.I 2008] Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	16,200	m2
14	NNRNKB 202 1130-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	3,710	m2
15	NNRNKB 202 1130-03 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	3,710	m2
16	NNRNKB 202 1134-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	18,400	m2
17	KNR AT-23 0206-03 [ATHENASOFT wyd.I 2007] Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	3,710	m2

Remont łazienki

1. ŁAZIENKA
1.2. ROBOTY BUDOWLANE

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	KNR 202-0815-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: dwuwarstwowa	2,200	m2
19	KNR 0004-0602-01-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie FOLBIT poziomej	18,400	m2
20	KNR 0004-0602-02-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie FOLBIT pionowej	3,710	m2
21	KNR-W 4-01 1204-08 WACETOB wyd.III 2000 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	3,710	m2
22	KNR-W 4-01 1204-01 WACETOB wyd.III 2000 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	3,710	m2
23	KNR-W 4-01 1204-02 WACETOB wyd.III 2000 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	2,200	m2
24	Pozycja Uporządkowanie instalacji elektrycznej, montaż gniazda bryzgoszczelnego, przygotowanie instalacji pod montaż oświetlenia	1,000	kpl
2 WYNIESIENIE, WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
25	Pozycja Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	1,000	kpl
26	Pozycja Dostawa i montaż listwy progowej	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---