

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MSC. BUDRY | | | |
| 1.1 | | Prace przygotowawcze | | | |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa, inwentaryzacja powykonawcza. | km | | |
| | | 0.02 | km | 0.020 | |
| | | | | RAZEM | 0.020 |
| 1.2 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 2 d.1.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m ² | | |
| | | 2*20 | m ² | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 1.3 | | Roboty ziemne i branżowe | | | |
| 3 d.1.3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm | m ² | | |
| | | 2*19.5 | m ² | 39.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |
| 4 d.1.3 | KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | | |
| | | 2*19.5 | m ² | 39.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |
| 5 d.1.3 | KSNR 6 0112-05 | Warstwa odsączająca z kruszyw naturalnych (piasek kopany) gr. 10 cm | m ² | | |
| | | 2*19.5 | m ² | 39.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |
| d.1.3 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.625 | m ² | | |
| | | 2*19.5 | m ² | 39.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |
| 7 d.1.3 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe (obrzeża) o wymiarach 6x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| | | 2*(19.5+2) | m | 43.000 | |
| | | | | RAZEM | 43.000 |
| 8 d.1.3 | KSNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem ław betonowych, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie placu pod urządzeniami | m | | |
| | | 2*(19.5+2) | m | 43.000 | |
| | | | | RAZEM | 43.000 |
| 9 d.1.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | | |
| | | 2*19.5 | m ² | 39.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |