

TORUŃSKIE WODOCIĄGI

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.


87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35

DZIAŁ TECHNICZNY

tel. 56 658 64 29, fax 56 654 01 51

TT.400.13143.w.2019.KK

1893



Toruń, dnia 05.12.2019

**Miejski Zakład Komunikacji
w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń**

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. szaletu przy
ul. Kolankowskiego (dz. nr 13/26 obręb 59)

W odpowiedzi na wiosek z dnia 06.11.2019 w sprawie wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wod - kan projektowanego szaletu dla kierowców MZK zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Kolankowskiego (działka nr 13/26 obręb 59) Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że:

- a) zaopatrzenie w wodę można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 w ul. Kolankowskiego (zaznaczonego na dołączonym planie kolorem niebieskim).
- b) odprowadzenie ścieków sanitarnych można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej DN 300 w ul. Kolankowskiego poprzez istniejącą studnię S1, zaznaczoną na dołączonym planie kolorem czerwonym.

Poniżej podajemy szczegółowe warunki techniczne do projektowania:

1. Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować i wykonać z rur polietylenowych.
2. Wodomierz główny należy zlokalizować w studni wodomierzowej lub wydzielonym miejscu w budynku zgodnie z przepisami Polskiej Normy. Przed i za wodomierzem głównym należy zaprojektować i zamontować zawór odcinający, natomiast za wodomierzem zawór antyskażeniowy, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1717:2003.
3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej można zaprojektować i wykonać z rur PVC min. SN8 z rdzeniem litym.
4. Właściciel posesji własnym kosztem i staraniem wykona przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni S1 do budynku.

5. Na przyłączy kanalizacji sanitarnej należy zlokalizować studnię kanalizacyjną średnicy min. d_n 400 mm.

6. Trasa projektowanych przyłączy wod - kan. winna przebiegać przez teren będący własnością inwestora oraz Gminy Toruń.

7. Trasę projektowanych przewodów wod-kan należy uzgodnić w Wydziale Geodezji i Kartografii UM w Toruniu ul. Grudziądzka 126b.

8. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500, zawierających wypis z rejestru gruntów, poprzez które będzie przebiegać trasa projektowanych przewodów.

9. Projekt opracować zgodnie z wytycznymi materiałowymi obowiązującymi w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. dostępnymi pod adresem:

<http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytywczne-projektowe.pdf>

<http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-tech-wodociag.pdf>

<http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-tech-kan-san.pdf>

Stosowanie wymagań nie zwalnia projektanta z obowiązku przestrzegania przepisów, obowiązujących norm, instrukcji oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej.

10. Projekt budowlany przyłączy wod-kan podlega uzgodnieniu w naszej Spółce.

11. Projektowane przyłącza wod -kan. pozostaną na majątku i w eksploatacji inwestora.

12. Niniejsze warunki zachowują ważność przez 3 lata od daty wydania.

Informacja:


1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1422), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzeń przeciwzalewowych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach.
2. W przypadku zamontowania wodomierza podlicznika ogrodowego, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zaleca montaż podlicznika, dla którego istnieje możliwość zamontowania nakładki do odczytów radiowych (wodomierze firmy Sensus i Diehl). Nakładki do odczytu radiowego, montowane są na koszt właściciela posesji.

Załączniki:

1. Plan syl.-wys. – 1 egz.
1. Adresat
2. TT a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Andrzej Kuryłko

Wydruk mapy z systemu WebEWID



Wydruk w skali 1:500

Uwaga: Informacje nie są dokumentem i nie mają mocy prawnej.

Wydruk z systemu WebEWID

Wszystkie dane zawarte na mapie (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Torunia) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przestrzenne w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przestrzenne w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przestrzenne w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przestrzenne w Wydziale Geodezji.

Sporządził: Gooa