


TORUŃSKIE WODOCIĄGI

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35
Dział: REZERWACYJNY
tel. 56 658 64 00, fax 56 654 01 51



Toruń, dnia 14.11.2019

TT.400.13122.w.2019.KK

**Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń**

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. szaletu przy ul. Dojazd
(dz. nr 36/36 obręb 54)


W odpowiedzi na wiosek z dnia 06.11.2019 w sprawie wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wod - kan projektowanego szaletu dla kierowców MZK zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Dojazd (działka nr 36/36 obręb 54) Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że:

- a) zaopatrzenie w wodę można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Dojazd (zaznaczonego na dołączonym planie kolorem niebieskim).
- b) odprowadzenie ścieków sanitarnych można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Dojazd, zaznaczonego na dołączonym planie kolorem czerwonym.

Poniżej podajemy szczegółowe warunki techniczne do projektowania:

1. Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować i wykonać z rur polietylenowych.
2. Wodomierz główny należy zlokalizować w studni wodomierzowej lub wydzielonym miejscu w budynku zgodnie z przepisami Polskiej Normy. Przed i za wodomierzem głównym należy zaprojektować i zamontować zawór odcinający, natomiast za wodomierzem zawór antyskażeniowy, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1717:2003.
3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej można zaprojektować i wykonać z rur PVC min. SN8 z rdzeniem litym.
4. Właściciel posesji własnym kosztem i staraniem wykona przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do budynku.
5. Na przyłączy kanalizacji sanitarnej, stycznie do granicy nieruchomości, należy zlokalizować studnię kanalizacyjną średnicy min. d_n 400 mm.
6. Trasa projektowanych przyłączy wod - kan. winna przebiegać przez teren będący własnością Inwestora oraz Gminy Toruń.

Wydruk mapy z systemu WebFWD



Wydruk z systemu WebFWD

Wydruk w skali 1:500

Udostępnione informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Torunia) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydzielonych merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Sporządził: Gooa