

Remont dachu, klatki schodowej i alkowy po pożarze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont dachu, klatki schodowej i alkowy po pożarze					
1		Pomieszczenie alkowy			
1 d.1	KNR 7-12 0101-01 analogia	Oczyszczenie ze zgorzeli przez szczotkowanie ręczne słupów, belek, murlaty, mieczy, płatwi i innych elementów drewnianych	m2		
		6,61	m2	6,610	
				RAZEM	6,610
2 d.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		poz.1	m2	6,610	
				RAZEM	6,610
3 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie belek, słupów, murlaty i płatwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
		2,5 * 2 + 1,0 * 2 + 5,7 + 5,7	m	18,400	
				RAZEM	18,400
4 d.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie desek podłogowych w alkwie	m2		
		1,62 * 5,73	m2	9,283	
				RAZEM	9,283
5 d.1	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych gr.32mm	m2		
		poz.4	m2	9,283	
				RAZEM	9,283
6 d.1	KNR 0-19 0930-01 analogia	Wymiana okienka z nawiewnikiem w alkwie	m2		
		0,54 * 0,77	m2	0,416	
				RAZEM	0,416
7 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		6,50	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
2		Dach			
8 d.2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		4,00 * 6,50	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
9 d.2	KNR 4-01 0504-04 analogia	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki 38,0x18,0 - 30% nowej dachówki	m2 przel. .pokr		
		4,50	m2 przel. .pokr	4,500	
				RAZEM	4,500
10 d.2	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek	szt.		
		-50	szt.	-50,000	
				RAZEM	-50,000
11 d.2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana nadpalonych łąt pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm	m2		
		4,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.2	KNR 4-01 0414-11	Wymiana deski okapowej	m		
		3,1	m	3,100	
				RAZEM	3,100

Remont dachu, klatki schodowej i alkowy po pożarze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 7-12 0101-01 analogia	Oczyszczenie ze zgorzeli przez szczotkowanie ręczne płatwi	m2		
		(0,17 + 0,16) * 2 * 3,10	m2	2,046	
				RAZEM	2,046
14 d.2	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		poz.13	m2	2,046	
				RAZEM	2,046
15 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - rynny do ponownego wbudowania	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - ponowny montaż	m		
		poz.15	m	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy	m2		
		3,10 * 0,40	m2	1,240	
				RAZEM	1,240
18 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy	m2		
		poz.17	m2	1,240	
				RAZEM	1,240
19 d.2	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt wiórowych na skosie klatki schodowej	m2		
		2,90	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
20 d.2	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - ognioochronne	m2		
		5,70	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
21 d.2	KNR 0-15 0526-02 analogia (R=0,3)	Demontaż okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR-W 2-02 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe z nawiewnikami fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.5 m2	m2		
		0,70 * 0,50	m2	0,350	
				RAZEM	0,350
3		Klatka schodowa			
23 d.3	KNR 2-02 1015-09	Drzwi ciesielskie pełne do alkowy "lewej"	m2		
		0,80 * 1,70	m2	1,360	
				RAZEM	1,360
24 d.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	KNR 4-01 1215-02 analogia	Mycie z sadzy i odtłuszczenie drzwi alkowy "prawej"	m2		
		0,80 * 1,70 * 2	m2	2,720	

Remont dachu, klatki schodowej i alkowy po pożarze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,720
27 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - alkowy	m2		
		2 * 0,80 * 1,70 * 2,75 <wsp.>	m2	7,480	
				RAZEM	7,480
28 d.3	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wymiana świetlików dachowych fabrycznie wykończonych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.3	KNR 4-01 1215-05 kalk. własna	Mycie okien w ścianie kolankowej	m2		
		0,54 * 0,77 * 3	m2	1,247	
				RAZEM	1,247
30 d.3	KNR 4-01 1101-02 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-05	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągłym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia ponad 1 do 5 m2 w jednym budynku (okienka w ścianie kolankowej)	m2		
		0,54 * 0,77 * 3	m2	1,247	
				RAZEM	1,247
31 d.3	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 - w ścianie kolankowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32 d.3	KNR 4-01 1215-02 analogia	Mycie i odtłuszczenie stolarki drzwiowej - strych	m2		
		0,76 * 1,94 * 2,75 <wsp.>	m2	4,055	
				RAZEM	4,055
33 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - strych	m2		
		poz.32	m2	4,055	
				RAZEM	4,055
34 d.3	KNR 4-01 1215-02 analogia	Mycie i odtłuszczenie drewnianej obudowy ścianki biegu schodowego, biegu schodowego od spodu oraz balustrady drewnianej	m2		
		3,00 + 3,60 + 3,24 * 0,87	m2	9,419	
				RAZEM	9,419
35 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną j.w.	m2		
		poz.34	m2	9,419	
				RAZEM	9,419
36 d.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi do WC	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
37 d.3	KNR-W 7-12 0105-03 analogia	Odtłuszczenie ościeżnic metalowych "90" - drzwi do wc	m2		
		0,90 * 2,00 * 0,50 <wsp.>	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
38 d.3	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr. szpachlowaniem	m2		
		poz.37	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
39 d.3	KNR 0-34 0101-10	Wymiana otulin Thermaflex rur wodnych (wsp. do R=1,3)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,90	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
41 d.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie i odtłuszczenie podłogi drewnianej	m2		
		24,50	m2	24,500	
				RAZEM	24,500
42 d.3	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m2		
		poz.41	m2	24,500	
				RAZEM	24,500
43 d.3	KNR-W 7-12 0304-03 analogia	Odtłuszczenie okopconych powierzchni sufitowych	m2		
		24,50	m2	24,500	
				RAZEM	24,500
44 d.3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		24,50	m2	24,500	
				RAZEM	24,500
46 d.3	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej	m2		
		poz.45	m2	24,500	
				RAZEM	24,500
47 d.3	KNR-W 7-12 0105-04 analogia	Mycie i odtłuszczenie rur instalacji gazowej	m2		
		10 * 2 * 3,14 * 0,075	m2	4,710	
				RAZEM	4,710
48 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
49 d.3	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.3	KNR-W 7-12 0304-02 analogia	Odtłuszczenie powierzchni pionowych - tynki ścian klatki schodowej i WC	m2		
		59,50	m2	59,500	
				RAZEM	59,500
51 d.3	59,50	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		102,42	m2	102,420	
				RAZEM	102,420
52 d.3	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża	m2		
		35,70	m2	35,700	

Remont dachu, klatki schodowej i alkowy po pożarze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,700
53 d.3	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża - klatka schodowa i WC	m2		
		23,80	m2	23,800	
				RAZEM	23,800
4		Wywóz i składowanie gruzu			
54 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,00	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.54	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.4		Składowanie gruzu	t		
		poz.55 * 1,5	t	3,000	
				RAZEM	3,000