

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PUSTOSTANU
ADRES INWESTYCJI : 29 LISTOPADA 12 M 26
INWESTOR : ZGN w Dzielnicy Śródmieście, ADK-6
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Szwoleżerów 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK SZYBIŃSKI
(BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 16.09.2016


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2016

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
ds. Budowlanych ADK-6
M. Szybiński
Marek Szybiński
upr. bud. S/562/88



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pustostanu			
1.1		Tynki wewnętrzne cem-wap			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-03	3.5	m ²	3.500	
1				RAZEM	3.500
2	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,plyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1.	0711-21	1.0	m ²	1.000	
1				RAZEM	1.000
1.2		Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podłoża			
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1.	1202-08	1.63*2.69+2*(1.63+2.69)*1.0<P.POKÓJ>	m ²	13.025	
2				RAZEM	13.025
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09	2.69*3.75+2*(2.69+3.90)*2.50<POKÓJ>	m ²	43.038	
2				RAZEM	43.038
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży np. preparatem "CERESIT CT 15" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-	1.63*2.69<P.POKÓJ>	m ²	4.385	
2	01	2.69*3.90<POKÓJ>	m ²	10.491	
analogia				RAZEM	14.876
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży np. preparatem "CERESIT CT 15" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-	2*(1.63+2.69)*1.0<P.POKÓJ>	m ²	8.640	
2	02	2*(2.69+3.90)*2.50<POKÓJ>	m ²	32.950	
analogia				RAZEM	41.590
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1.	1204-05	poz.5+poz.6	m ²	56.466	
2				RAZEM	56.466
1.3		Malowanie olejne ścian			
8	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.	1208-02	2*(1.63+2.69)*1.5-2*0.8*1.5<p.pokój>	m ²	10.560	
3				RAZEM	10.560
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1.	1206-02	poz.8	m ²	10.560	
3				RAZEM	10.560
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1.	1209-10	0.8*2.0	m ²	1.600	
3	z.sz.4.5.4.			RAZEM	1.600
9914-01					
1.4		Malowanie olejne stolarki			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych	m ²		
d.1.	1109-03	1.45*1.15+0.80*2.22	m ²	3.444	
4				RAZEM	3.444
12	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1209-03	poz.11	m ²	3.444	
4				RAZEM	3.444
1.5		Malowanie olejne parapetów, elementów stalowych oraz innych powierzchni pełnych			
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1.	1212-02				
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*(0.80+2*2.0)*0.25<futryny>	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
1.6		Posadzki			
14	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1. 0818-05					
6		1.63*2.69<p.pokój>	m ²	4.385	
				RAZEM	4.385
15	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych <i>opr. 4 mm</i>	m ²		
d.1. 0820-03					
6		2.69*3.75<pokój>	m ²	10.088	
				RAZEM	10.088
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr. minimum 2 mm, warstwa scieralna min 0,15 mm; kolorystyka, wzorek ustalony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru	m ²		
d.1. 1112-06					
6		1.63*2.69<p.pokój>	m ²	4.385	
		2.69*3.75<pokój>	m ²	10.088	
				RAZEM	14.473
17	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1. 1113-06					
6		4*2.69+2*1.63+2*3.90-2*0.80	m	20.220	
				RAZEM	20.220
1.7		Roboty stolarskie			
18	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.1. 0903-01					
7		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1. 0909-03					
7		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
d.1. 0919-20					
7		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1. 0920-24					
7		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

ds. Budowlanych ADK-6

Marek Szymbiński

upr. bud. S7/562/88

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Zespole Kierowniczym*inż. Zbigniewa Irena Szymańska*
upr. Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB nr 367/2011

PRZEDMIAR

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KOPIA

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu - roboty sanitarne
ADRES INWESTYCJI : ul. 29 Listopada 12 m 26
INWESTOR : ZGN
ADRES INWESTORA : 00-464 Warszawa ul. Szwoleżerów 5
BRANŻA : sanitarna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bożena Dziadowicz ADK- 6

WYKONAWCA :

INSPEKTOR NAZCZYN INWESTORSKIEGO
INWESTOR :
Bożena Dziadowicz
Bud. Wa-382/93

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Roboty hydrauliczne

Wyczyszczanie i umycie
rur - RT. "B" fm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm (w celu zdemontowania starych niesprawnych rur gazowych i podejścia do gazomierza)	szt.		
		1	szt.	1,000	
2	KNR-W 4-02 0317-01 z.o.2. 9.	Demontaż demolacyjny kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
3	KNR-W 4-02 0313-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
4	KNR-W 4-02 0311-01 z.o.2. 9.	Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m	RAZEM	1,000
		4	m	4,000	
5	KNR-W 4-02 0314-04 z.o.2. 9.	Demontaż demolacyjny kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.	RAZEM	4,000
		1	szt.	1,000	
6	KNR-W 4-02 0140-03 z.o.2. 9.	Demontaż demolacyjny zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
7	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

INSPEKTOR MIASTOŚCISZCZYSTORSKIEGO
ds. SANITARNYCH

Bożena Dziadowicz
upr. b. 14-382/93

TK Jeliński

ZESTAWIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I POMOCNICZYCH

L.p.	element robót	j.m.	ilość
1	Opinia kominiarska	zad.	1
2	Mycie zlewu	szt.	1

Remont pustostanu przy ul. 29 Listopada 12 m 26 w Warszawie

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
ds. budowlanych SK-6
Marek Szymbiński
upr. bud. SI/562/88

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Zespole Kosztorysowym

inż. Zbigniewa Liliana Szymańska
upr. Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB nr 367/2011

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. 29 Listopada 14 m 54 - instalacje elektryczne					
1		PRACE MONTAŻOWE			
1	KNR-W 4- d.1 03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych 1+1	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-03 d.1 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych wypust oświetleniowy 1+1	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR-W 4- d.1 03 0307-01	Wymiana przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4- d.1 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 4- d.1 03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego podtynkowego w puszcze (pokój). 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 4- d.1 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR-W 4- d.1 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych hermetycznych do 16 A ze stykiem ochronnym (przedpokój - wnęka kuchenna). 1+1+1	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2		BADANIA ODBIORCZE I POMIARY ELEKTRYCZNE			
8	KNR-W 5- d.2 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar		
			pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 5- d.2 08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 1	pomiar		
			pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 5- d.2 08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar		
			pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 5- d.2 08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 8	pomiar		
			pomiar	8.00	
				RAZEM	8.00
12	KNR-W 5- d.2 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar		
			pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 5- d.2 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 4	pomiar		
			pomiar	4.00	
				RAZEM	4.00
3		PRACE MONTAŻOWE			
14	Kalkulacja d.3 własna	Schemat jednokreskowy dla RWE 1	rg		
			rg	1.00	
				RAZEM	1.00
15	Kalkulacja d.3 własna	Dostawa kuchenki elektrycznej dwupłytywowej 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00


INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
ds. ELEKTRYCZNYCH ADK-6

Tadeusz Kraszewski
upr. bud. WA-25/00, MAZ/IE/3792/02

SCHEMAT IDEOWY

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W LOKALU MIESZKALNYM NR 26
W BUDYNKU PRZY UL. 29 LISTOPADA 12



INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
ds. ELEKTRYCZNYCH ADK-6

Tadeusz Kruszeński
upr. bud. WA-35/00, MAZ/IE/3792/02