

204-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Nadrzeczna 15 - roboty malarskie po pożarze**ob:** Burynek mieszkalny**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty malarskie (korytarz lewa strona)		
10.	929-02-01-01-00	Demontaż okładzin z płyt g-k ścian i przedścianek, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza	m2	1,120
	1)	0,70*1,60		1,120
20.	KNR 202-20-06-03-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach	m2	1,120
	1)	1,12		1,120
30.	KNR 401-12-02-08-00	Zmycie ścian i sufitów powłok po pożarze	m2	20,000
	1)	20,0		20,000
40.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	50,050
	1) Sufit	(1,75*28,60)		50,050
50.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	80,762
	1) Ściany	(1,37*1,75)+(28,60*1,37)*2		80,762
60.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą emulsyjną rur c.o. fi do 50	metr	38,000
	1)	38,0		38,000
70.	KNR 401-12-12-19-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	5,000
	1)	5,0		5,000