

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE CYGANKA 24 m 6a</b>					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		83	m	83,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,000</b>
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Wyłącznik podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 wyłącznik 1-biegunowy p/t	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przełącznik podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 przełącznik p/t	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przycisk podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 2x1,5mm2 przycisk p/t	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP20 10A podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 gniazdo 2x2P+Z 10/16A p/t	wyp.		
		9	wyp.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
7	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP44 10A podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 gniazdo 2x2P+Z 10/16A p/t IP44	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		83	m	83,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,000</b>
9	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża tablica TM (np.S6) z miejscem na zabezp. typu "S"	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wyłącznik nadprądowy S 301 B 10A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
12	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg dzwonek bezzakłóceńowy 230V typ "S"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na oprawę z czujnikiem ruchu w korytarzu wspólnym, podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych z czujką ruchu, przykręcanych żarowych, w korytarzu wspólnym, zasilanie z mieszkania nr 6a oprawy z czujką ruchu zintegrowaną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>