


## PŁASKOWNIK UZIEMIAJĄCY PU

3 szt.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZT.	MATERIAŁ
1	PŁASKOWNIK $\nabla$ 5x40	1	STAL OCYNK.
2	NAKLADKA $\nabla$ 5x40	1	STAL OCYNK.
3	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA	4	STAL OCYNK.
4	NAKRĘTKA M6	4	STAL OCYNK.
5	ŚRUBA M6x40	4	STAL OCYNK.

Długość płaskownika (NR1) – 2,10m

Skala 1:2



### UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- USYTUOWANIE PŁASKOWNIKÓW UZIEMIAJĄCYCH POKAZANO NA RYSUNKU AK10.00
- PŁASKOWNIKI ZAMOCOWAĆ PRZED WYLANIEM ŁAW FUNDAMENTOWYCH

Skala 1:20

$\pm 0,00 = 97,65\text{m n.p.m.}$

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych na działce nr ewid. 433/4 w miejscowości Bodzanów, powiat Płocki, woj. Mazowieckie.				
Adres inwestycji: miejscowość Bodzanów jedn. ewid. 433/4 gmina Bodzanów, powiat Płocki, województwo Mazowieckie		Indeks 00	Data 01.2016r.	Rys. Nr P 07.265/15
Branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA		Faza PB	Skala 1:2 1:20	AK50.00
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY DETAL UZIEMIENIA		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
		Projektował: mgr inż. Stefan Maciejak	51/82 SK	Specjalność konstrukcyjno-budowlana
		Opracował: Tomasz Oniszk	–	–
		Sprawił: mgr inż. Grzegorz Siekowski	21/78	Specjalność konstrukcyjno-budowlana

# BIOS

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe  
ul. Rakowiecka 36  
02-523 Warszawa  
tel/fax: 0(prefix)22 849-16-53  
Email: bioswarszawa@poczta.onet.pl