



## SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA BELKI W FUNDAMENCIE


RZUT KONSTRUKCJI POMOSTU W POZIOMIE FUNDAMENTÓW I BELEK STALOWYCH NOŚNYCH



RZUT KONSTRUKCJI POMOSTU W POZIOMIE LEGARÓW I DESKOWANIA



WIDOK KONSTRUKCJI POMOSTU OD STRONY WOD




OZNACZENIA:

S1 – stopa betonowa 70x70x90cm  
S2 – stopa betonowa 65x65x90cm  
S3 – stopa betonowa 50x50x90cm  
M1 – marka stalowa o wymiarach 150x280x10mm  
spawana do belek stalowych B1–B11 kotwiona do muru istniejącego poprzez podławkę betonową dwoma kotwami wklejanymi M16  
długość kotew wklejanych dopasować w zależności od wys podłaski przy założeniu że w części ist muru zakotwienie będzie wynosić min 35cm  
B1–B2 – belka stalowa dwuteownik 140 HEA L=300cm  
B3–B4 – belka stalowa dwuteownik 120 HEA L=300cm  
B5 – belka stalowa dwuteownik 140 HEA L=300cm  
B6 – belka stalowa dwuteownik 120 HEA L=300cm  
B7–B8 – belka stalowa dwuteownik 140 HEA L=300cm  
B9 – belka stalowa dwuteownik 140 HEA L=325cm  
B10–B11 – belka stalowa dwuteownik 140 HEA L=300cm  
L1–L8 – legary drewniane strugane 14/14cm  
Podłoga – deska szer. 12cm gr. 4,5cm

UWAGI:

U1 – podkucie istniejącego muru pod osadzenie belek stalowych  
U2 – podlewka betonowa 30x30cm wysokość dopasować na budowie

BETON C20/25  
ELEMENTY STALOWE ZE STALI St3SX



<div>DORBUD</div> <div>Zdzisław Kąpfun Dzierżoniów, ul. Modrzewiowa 34 tel.(074) 832-19-36</div>					<div>NR RYS.:</div> <div>1K</div>	
<div>TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY POMOSTU REKREACYJNEGO O DŁUGOŚCI 20.45m I SZEROKOŚCI 3m</div>					<div>SKALA:</div> <div>1:50</div>	
<div>obiekt: POMOST</div> <div>adres: Piława Dolna działka nr 1882 o Piława Dolna</div> <div>inwestor: Gmina Dzierżoniów</div> <div>adres: 58-200 Dzierżoniów ul. Piastowska 1</div>						
<div>RYСУNEK :</div>					<div>KONSTRUKCJA POMOSTU</div>	
<div>ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE</div>						
	<div>SPECJALNOŚĆ</div>	<div>IMIĘ I NAZWISKO</div>	<div>nr upraw.</div>	<div>nr ewiden.</div>	<div>data</div>	<div>podpis</div>
<div>PROJEKTANT</div>	<div>ARCH.</div>	<div>Izabela Sehn-Wójcik</div>	<div>UAN.V-7342/3/182/94</div>	<div>DS-0631</div>	<div>01.10.2019</div>	
<div>PROJEKTANT</div>	<div>KONST.</div>	<div>Zdzisław Kąpfun</div>	<div>245/01/DUW</div>	<div>DOŚ/BO/1864/01</div>	<div>01.10.2019</div>	