

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 STOLARKA OKIENNA WYMIANA					
1	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - okno klatki schodowej 103X154	m ²		
d.1	0702-01				
	analogia	1.58	m ²	1.580	
				RAZEM	1.580
2	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - okna strychowe 47X93 - 4 szt	m ²		
d.1	0702-01	0.41*4	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
3	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - okno WC 50X114	m ²		
d.1	0702-01	0.57	m ²	0.570	
				RAZEM	0.570
4	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków w węgarkach po osadzeniu okien	m		
d.1	0708-02	19.67	m	19.670	
				RAZEM	19.670
5		renowacja skrzydeł drzwiowych wejściowych	m ²		
d.1	analiza indywidualna	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
2 REMONT DACHU I KOMINÓW					
6	KNR 4-04	rozebranie pokrycia dachowego z papogontu	m ²		
d.2	0509-01	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
7	KNR-W 4-01	rozebranie obróbek blacharskich okapów i szczytów i kominów	m ²		
d.2	0545-08	20.5	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
8	KNR-W 4-01	rozebranie rynny	m		
d.2	0545-04	32.1	m	32.100	
				RAZEM	32.100
9	KNR-W 4-01	rozebranie rury spustowej	m		
d.2	0545-06	42.5	m	42.500	
				RAZEM	42.500
10	KNR-W 4-01	Odbicie tynków kominów	m ²		
d.2	0701-01	12.7	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
11	KNR-W 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ³		
d.2	0212-07	0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
12	KNP 02	osadzenie nowej czapy komina	szt.		
d.2	0114-01.02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe do robót przy kominach	kol.		
d.2	1611-01	8	kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu	m ²		
d.2	0430-02	341	m ²	341.000	
				RAZEM	341.000
15	KNR 4-01	rozebranie starego deskowania	m		
d.2	0430-10	215	m	215.000	
				RAZEM	215.000
16	KNR 4-04	montaż rynny spustowej do rozbieranych materiałów	m		
d.2	0901-05	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-04	Rozebranie rynny spustowej do gruzu	m		
d.2	0901-07	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	NNRNKB	daszki ochronne - jednowarstwowo nad wejściami do budynków i ochrona chodnika	m ² rzu- tu		
d.2	202 1621-02	28	m ² rzu- tu	28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB d.2 202 1623-03	rozbiórka daszków ochronnych	m ² rzu- tu		
		28	m ² rzu- tu	28.000	
				RAZEM	28.000
20	NNRNKB d.2 202 1621a-01	rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe ustawione przy ścianach budynku w ce- lu wykonania bezpiecznego prac (17*8*2)+(11*11.5*2)	m ² m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie 11X14 cm	m		
		58.5	m	58.500	
				RAZEM	58.500
22	d.2 analiza indywi- dualna	wykonanie czasowych zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi z folii lub plan- dek po rozebraniu istniejącego pokrycia na czas robót	m ² m ²	215.000	
		215		RAZEM	215.000
23	KNR-W 4-01 d.2 1211-01	oczyszczenie części krokwi	m ² m ²	52.000	
		52		RAZEM	52.000
24	KNR-W 4-01 d.2 0628-02	impregnacja elemntów więźby dachowej	m ² m ²	104.000	
		104		RAZEM	104.000
25	KNR-W 4-01 d.2 0726-01	wykonanie tynków cementowo wapiennych na nowych konach	m ² m ²	12.700	
		12.7		RAZEM	12.700
26	KNR-W 2-02 d.2 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych kominów farba odporną na czynniki atmosferyczne	m ² m ²	12.700	
		12.7		RAZEM	12.700
27	KSNR 2 d.2 0402-04 + KSNR 2 0402-04	montaż grzęd impregnowanych 165*12*4,5, 34 szt	m m	56.100	
		1.65*34		RAZEM	56.100
28	KNR AT-09 d.2 0103-02	montaż wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej	m ² m ²	215.000	
		215		RAZEM	215.000
29	NNRNKB d.2 202 0420-03	(z.II) łączenie połaci dachowych łatami pod dachówki ceramiczne	m ² m ²	215.000	
		215		RAZEM	215.000
30	KNR 0-15 d.2 0526-02	Osadzenie okna dachowego	szt szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
31	KNR 2-02 d.2 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę	m ² m ²	215.000	
		215		RAZEM	215.000
32	KNR 2-15 d.2 0209-06 analogia	montaż nowych rur jednokanałowych dwuściennych (wysokość ponad połacią dachu 150 cm) kominy i wentylacja	szt szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
33	NNRNKB d.2 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ² m ²	20.500	
		20.5		RAZEM	20.500
34	d.2 analiza indywi- dualna	wymiana obróbek gzymsów	m ² m ²	7.500	
		7.5		RAZEM	7.500
35	KNR-W 4-01 d.2 0523-02	wymiana obróbek z blachy cynkowej murka szczytowego wykusza	m m	4.600	
		4.6		RAZEM	4.600
36	KNR-W 2-02 d.2 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy	m m	32.100	
		32.1			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-02 d.2 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mm - z blachy	m	RAZEM	32.100
		42.5	m	42.500	
				RAZEM	42.500
38	KNR-W 2-02 d.2 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR AT-09 d.2 0104-04	montaż ław kominiarskich	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR AT-09 d.2 0104-05	stopnie kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR AT-09 d.2 0104-06	płatok przeciwnięgowy	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
42	KNR 4-04 d.2 1101-01	załadunek i wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³		
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
3 REMONT DASZKÓW					
43	KNR 4-04 d.3 0509-01	rozebranie pokrycia dachowego z papogontu	m ²		
		32.5	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
44	NNRNKB d.3 202 0420-03	łączenie połaci dachowych łatami pod dachówkę ceramiczną	m ²		
		32.5	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
45	KNR 2-02 d.3 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę	m ²		
		32.5	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
46	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		5.3	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
4 REMONT DASZKU PŁASKIEGO					
47	KNR 4-04 d.4 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
48	KNR 4-01 d.4 0430-02	rozebranie deskowania	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
49	NNRNKB d.4 202 0420-01	deskowanie połaci dachowej płytami MFP PW gr 22 mm	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
50	KNR-W 2-02 d.4 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
5 DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
51	KNR-W 4-03 d.5 0601-04	montaż oprawy oświetleniowej z czujką ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 4-03 d.5 0506-02	Wymiana przełączników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	d.5 analiza indywidualna	Umieszczenie tablicy informacyjnej na budynku	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-01 d.5 0919-20 + KNR-W 4-01 0919-24	wymiana okuć drzwiowych - klamka w miejsce gałki z wymianą zamka	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	d.5 analiza indywidualna	mocowanie taśmy antypoślizgowej z kontrastem (maty fakturowe) na stopniach wewnętrznych klatki schodowej (pierwszy i ostatni stopień biegu),	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
56	d.5 analiza indywidualna	pas fakturowy na pierwszym i ostatnim stopniu schodów zewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNP 02 d.5 1508-02.01	montaż oznaczeń numeru kondygnacji przy balustradach schodów (posiom -1, 0, +1, +2)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
58	KNR 4-01 d.5 1301-04	wymiana balustrady schodów wewnętrznych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
59	KNR 4-01 d.5 1301-03	wymiana poręczy przy wejściu głównym	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000