

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY SANITARNE					
1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej bez korkowania podeśc	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowe bez korkowania podejść	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz- nych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe bez obudowy zakupiona w komplecie z nóżkami przykręcanymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-39 0116-01 anal	Uszczelnienie silikonem rantów wanny	m ²		
		0.15	m ²	0.150	
				RAZEM	0.150
8	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki blaszany emaliowany na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z odzysku materiał tylko deska se- desowa nowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 0226-02	Wymiana elementów zestawu płuczki ustępowej wraz z regulacją	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja własna	Umycie miski ustępowej i płuczki przy użyciu środków czyszczących	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	Kalkulacja własna	Montaż zaworu kulowego do dolnopełka o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	1.000 5.000
21	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
22	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
23	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
24	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 8.5	m m	RAZEM 8.500	8.500 8.500
25	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 5	m m	RAZEM 5.000	5.000 5.000
26	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych do cw z wkładką 3.5	m m	RAZEM 3.500	3.500 3.500
27	Kalkulacja własna	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej w lokalu na ciśnienie miejscie 1	lok. lok.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
28	Kalkulacja własna	Montaż zaworu kulowego do pralki o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
29	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
30	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 2.5	m m	RAZEM 2.500	2.500 2.500
31	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.5	m m	RAZEM 2.500	2.500 2.500
32	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (wanna, umywalka, zlewozmywak, pralka) 4	podej. podej.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
33	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
34	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km 0.15	t t	RAZEM 0.150	0.150 0.150
				RAZEM	0.150