

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pokój 10C		
1	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym		
		4,7x2,72	m2	12,784
		razem	m2	12,784
2	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho		
		4,7x2,72	m2	12,784
		razem	m2	12,784
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 15%		
		((4,7+4,06)x2x2,72-4,7x2,72+4,7x4,06)x0,15	m2	8,093
		razem	m2	8,093
4	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		
		4,7x2,72	m2	12,784
		razem	m2	12,784
5	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		(4,7+4,06)x2x2,72-4,7x2,72	m2	34,87
		razem	m2	34,87
6	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		4,7x4,06	m2	19,082
		razem	m2	19,082
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		(4,7+4,06)x2x2,72-4,7x2,72	m2	34,87
		razem	m2	34,87
8	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		4,7x4,06	m2	19,082
		razem	m2	19,082
9	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej		
		1,1x2,1x0,4	m3	0,924
		razem	m3	0,924
10	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		1,1x2,1x0,4	m3	0,924
		razem	m3	0,924
11	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł		
		1	szt	1
		razem	szt	1
12	KNR 4-01 0708/05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		5	m	5
		razem	m	5
13	KNR 2-02 2601/08	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki - analogia montaż kątowników perforowanych		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5	m	5
		razem	m	5
14	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		5x0,2	m2	1
		razem	m2	1
15	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		4,7x4,06	m2	19,082
		razem	m2	19,082
16	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		4,7x4,06	m2	19,082
		razem	m2	19,082
17	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam bez warstwy izolacyjnej		
		4,7x4,06	m2	19,082
		razem	m2	19,082
18	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane		
		(4,7+4,06)x2-1	m	16,52
		razem	m	16,52
19	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		1x0,3	m2	0,3
		razem	m2	0,3
20	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		0,3	m2	0,3
		razem	m2	0,3
21	KNR 2-02 1114/02	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z winyleum		
			m2	0,5
22	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			m2	0,5
		Pokój 10A		
23	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 5%		
		(5,83x2x2,72+4x2,72+5,83x4+1x4+4x2x0,5)x0,05	m2	3,696
		razem	m2	3,696
24	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		5,83x2x2,72+4x2,72	m2	42,595
		razem	m2	42,595
25	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		5,83x2x2,72+4x2,72	m2	42,595
		razem	m2	42,595
26	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		
		4,7x2,72	m2	12,784
		razem	m2	12,784

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		5,83x4+1x4	m2	27,32
		razem	m2	27,32
28	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		5,83x4+1x4	m2	27,32
		razem	m2	27,32
29	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie drewniane		
		4,7+1+0,7+4,83+4+5,83	m	21,06
		razem	m	21,06
		Pokój 11A		
30	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
		1	szt	1
		razem	szt	1
31	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł		
		1x2	szt	2
		razem	szt	2
32	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej		
		1x0,4x2,1+1,3x0,4x0,2	m3	0,944
		razem	m3	0,944
33	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		1x0,4x2,1+1,3x0,4x0,2	m3	0,944
		razem	m3	0,944
34	KNR 2-02u2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		2,4	m	2,4
		razem	m	2,4
35	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł		
		1	szt	1
		razem	szt	1
36	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2		
		2	m2	2
		razem	m2	2
37	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami		
		1	szt	1
		razem	szt	1
38	KNR 4-01 0708/05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		8	m	8
		razem	m	8
39	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		8x0,2	m2	1,6
		razem	m2	1,6
40	KNR 2-02 2601/08	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki - analogia montaż kątowników perforowanych		
		5	m	5
		razem	m	5
41	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		1x0,3	m2	0,3
		razem	m2	0,3
42	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	0,3
43	KNR 2-02 1114/02	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z winyleum	m2	0,5
44	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	0,5
45	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 10%		
		((3,36+5,01)x2x2,72+5,01x3,36)x0,10	m2	6,237
		razem	m2	6,237
46	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		(3,36+5,01)x2x2,72	m2	45,533
		razem	m2	45,533
47	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		5,01x3,36	m2	16,834
		razem	m2	16,834
48	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		(3,36+5,01)x2x2,72	m2	45,533
		razem	m2	45,533
49	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		5,01x3,36	m2	16,834
		razem	m2	16,834
50	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		5,01x3,36	m2	16,834
		razem	m2	16,834
51	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		5,01x3,36	m2	16,834
		razem	m2	16,834
52	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam bez warstwy izolacyjnej		
		5,01x3,36	m2	16,834
		razem	m2	16,834
53	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane		
		(5,01+3,36)x2-1	m	15,74

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	15,74
		Pokój 11		
54	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 5% ((3,25+5,01)x2x2,72+3,25+5,01)x0,05	m2	2,66
		razem	m2	2,66
55	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (3,25+5,01)x2x2,72	m2	44,934
		razem	m2	44,934
56	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3,25x5,01	m2	16,283
		razem	m2	16,283
57	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,25+5,01)x2x2,72	m2	44,934
		razem	m2	44,934
58	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,25x5,01	m2	16,283
		razem	m2	16,283
59	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,25x5,01	m2	16,283
		razem	m2	16,283
60	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3,25x5,01	m2	16,283
		razem	m2	16,283
61	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam bez warstwy izolacyjnej 3,25x5,01	m2	16,283
		razem	m2	16,283
62	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane (3,25+5,01)x2-2	m	14,52
		razem	m	14,52
63	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1	szt	1
		razem	szt	1
64	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt	1
		razem	szt	1
65	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 2	m2	2
		razem	m2	2

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
66	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami		
		1	szt	1
		razem	szt	1
67	KNR 4-01 0708/04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		5	m	5
		razem	m	5
68	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		5x0,2	m2	1
		razem	m2	1
		Pokój 11B		
69	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 5%		
		((5,26+5,01)x2x2,72+5,26+5,01)x0,05	m2	3,307
		razem	m2	3,307
70	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		(5,26+5,01)x2x2,72	m2	55,869
		razem	m2	55,869
71	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		5,26x5,01	m2	26,353
		razem	m2	26,353
72	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		(5,26+5,01)x2x2,72	m2	55,869
		razem	m2	55,869
73	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		5,26x5,01	m2	26,353
		razem	m2	26,353
74	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		5,26x5,01	m2	26,353
		razem	m2	26,353
75	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		5,26x5,01	m2	26,353
		razem	m2	26,353
76	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam bez warstwy izolacyjnej		
		5,26x5,01	m2	26,353
		razem	m2	26,353
77	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane		
		(5,26+5,01)x2-1	m	19,54
		razem	m	19,54
		malowanie korytarza		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		10	m2	10
		razem	m2	10
79	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		10	m2	10
		razem	m2	10