

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-03	Demontaż rynny ze złożeniem we wskazanym miejscu.	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
3	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>		
		33	m <sup>2</sup>	33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNR-W 4-01 0518-04 + KNR-W 4-01 0518-05 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
		9.6*4	m <sup>2</sup>	38.400	
				RAZEM	38.400
5	KNR 4-01 0430-01 analogia	Rozebranie deskowania dachu z desek gr 25mm	m <sup>2</sup>		
		9.6*4	m <sup>2</sup>	38.400	
				RAZEM	38.400
6	KNR 4-01 0430-06 analogia	Rozebranie więźby dachowej z kantówek drewnianych o przek. 10 x 8 cm. o rozstawie co 90 cm	m <sup>2</sup>		
		9.6*4	m <sup>2</sup>	38.400	
				RAZEM	38.400
7	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
		2.82*8.2	m <sup>2</sup>	23.124	
				RAZEM	23.124
8	KNR 19-01 0412-11 analogia	Wykonanie nowej więźby z kształtowników zimnogiętych - ceownik o przekro- ju 120 x 50 dług. 4 m szt 10. Osadzenie na paskach papy izolacyjnej.	m		
		10*4	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 19-01 0320-06 analogia	Obmurowanie kształtowników cegłą pełną na zaprawie . cem-wapiennej.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 9-23 0102-03 analogia	Prace tynkarskie związane z osadzeniem kształtowników - uzupełnienie tynku zewnątrznego i wewnętrznego.	m <sup>2</sup>		
		30.0*(0.20+0.15)	m <sup>2</sup>	10.500	
				RAZEM	10.500
11	KNR K-05 0103-01	Ułożenie membrany paroizolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		2.85*8.2	m <sup>2</sup>	23.370	
				RAZEM	23.370
12	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat wzdłuż krokwi dla zachowania szczeliny powietrznej. Kontrłaty iglaste wymiarowe nasyczone 24x48.	m <sup>2</sup>		
		2.85*8.2	m <sup>2</sup>	23.370	
				RAZEM	23.370
13	KNR 0-15 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plas- tisołem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm. Blacha trapezowa T55 z po- włoką poliestrową gr. blachy 1.5mm.	m <sup>2</sup>		
		9.6*4	m <sup>2</sup>	38.400	
				RAZEM	38.400
14	KNR 19-01 0538-09 analogia	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich : pas nadrynnowy w rozwinięciu 0, 20 m i obróbka szczytów w rozwinięciu 0.30 m	m <sup>2</sup>		
		0.2*9.6+0.3*4*2	m <sup>2</sup>	4.320	
				RAZEM	4.320
15	KNR 19-01 0535-02 analogia	Montaż nowej rynny z blachy cynkowej fi 120mm na hakach co 0,60m.	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 19-01 0536-02 analogia	Montaż nowych rur spustowych fi 100mm okrągłych z blachy cynkowej.	m		
		0.8	m	0.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-43 0206-01 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na łątach drewnianych mocowanych bezpośrednio do stropu; pokrycie jednowarstwowe. Ocieplenie stropu wełna mni. grub. 10 cm. 2.85*8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23.370	0.800 23.370
18	KNR AT-22 0101-04 + KNR AT-22 0101-05 analogia	Naprawa podłoża zaprawą gipsową przez szpachlowanie. 8*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.000	23.370 4.000
19	KNR AT-22 0101-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża 2.85*8.2+44.2+35.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 102.930	4.000 102.930
20	KNR AT-26 0302-01 analogia	Gruntowanie powierzchni poziomych 2.85*8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23.370	102.930 23.370
21	KNR AT-27 0103-05 analogia	Gruntowanie powierzchni pionowych (8.20+2.85)*2*2.0 +35.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 79.560	23.370 79.560
22	KNR 2-02 1505-01 analogia	Malowanie ścian farbą emulsyjną dwukrotnie w kol. jasnym. 23.37+44.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 67.570	79.560 67.570
23	KNR 2-02 1504-08 analogia	Malowanie ścian farbą olejną ( lamperia ) dwukrotnie (8.20+2.85)*2*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 35.360	67.570 35.360
24	KNR 2-02 1513-07	Malowanie elementów metalowych farbą olejną dwukrotnie 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.000	35.360 12.000
25	KNR 4-03 0702-03 analogia	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	12.000 6.000
26	KNR 4-03 0704-08 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta na uprzednio zamocowanych wspornikach 30	m m	RAZEM 30.000	6.000 30.000
27	KNR 4-03 0711-01 analogia	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	30.000 1.000
28	KNR 4-03 0711-02 analogia	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rur spustowych na ścianie 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
29	KNR 4-03 0711-03 analogia	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	1.000 3.000
30	KNR 4-03 0711-06 analogia	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	3.000 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 4-03 1205-05 + KNR 4-03 1205-01 + KNR 4-03 1205-03 analogia	Pomiary nowej instalacji odgromowej	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000