

Borowskiego 13 - remont klatki schodowej

Identyfikator kosztorysu: BOROWSKIEGO 13 - REMONT KLATKI
SCHODOWEJ II

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 17.11.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (2,32+4,10*2+1,35*2+1,50*2+3,96*2+2,08+2,92*4)*2,70+(5,68*2 +4,29+2,0)*(2,79+2,79+2,81+2,57)+(5,71*2+1,40)*2,61-0,90*2,0* 4 sufit	m2	425,92
	322,03		
	103,89		
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych sufit 4,10*2,30+5,24*1,35+5,0*2,08+1,20*4,29*4+5,0*2,42*4+5,71*1,4	m2	103,89
	103,89		
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych ściany (2,32+4,10*2+1,35*2+1,50*2+3,96*2+2,08+2,92*4)*2,70+(5,68*2 +4,29+2,0)*(2,79+2,79+2,81+2,57)+(5,71*2+1,40)*2,61-0,90*2,0* 4	m2	322,03
	322,03		
40	KNR 2-02 815-5 Gładzie gipsowe na sufitach, 1-warstwowe	m2	103,89
50	KNR 2-02 815-3 Gładzie gipsowe na ścianach 1-warstwowe	m2	322,03
60	KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych 12*2,80+10*5	m	83,60
	83,60		
70	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne 322,03*0,55	m2	177,12
	177,12		
80	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany 322,03-177,12 sufit 103,99	m2	248,90
	144,91		
	103,99		
90	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną balustrady dwukrotne [R=1,15] 0,88*(1,20+3,18*7+3,10+2,32*4)	m2	31,54
	31,54		
100	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /policzków/ o wys.do 20 cm dwukrotne (1,20+3,18*7+3,10+2,32*4)	m	35,84
	35,84		
110	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej , o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne drzwi 1,0*2,05+0,70*2,0*2+0,90*2,0*4+1,50*2,10	m2	15,20
	15,20		
120	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średicy do 50mm,dwukrotne [R=1,15] 31,5	m	31,50
	31,50		
130	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	103,89

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
140	KNR 5-08 404-7 Montaż tablicy ogłoszeniowej aluminiowej - analogia	szt	1,00
150	KNR 4-03 304-2 Demontaż i montaż skrzynek na listy dla 15 lokali - analogia [RMS=3]	kpl	1,00
160	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 11,50*0,03+0,3	m3 0,65	0,65
170	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	0,65

----- Koniec wydruku -----