

Zamawiający:

Invicta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Adres do korespondencji:

Invicta – Centrala
Gdański Park Naukowo - Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 58 58 810

ZAKRES PRAC

wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z wykonaniem posadzek z żywic poliuretanowych i epoksydowych wraz z cokolikami w tej samej technologii, **zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu i Dokumentacji Projektowej**

w związku z realizacją inwestycji

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta w celu opracowania i wdrożenia nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych w medycynie

I. Zakres prac w ramach Invicta CBR.

wykonaniem posadzek z żywic poliuretanowych i epoksydowych.

a) Definicja pomieszczeń objętych przedmiotem zapytania:

- 189 ECR SOP B1-PWZ-200417_2.01GL.pdf
- 189 ECR SOP B1-PWZ-200417_2.03GL.pdf
- 189 ECR SOP B1-PWZ-200417_2.05GL.pdf

b) zakres prac obejmuje wykonanie żywic:

podkład Sikafloor 161+warstwa zamykająca 264 z dodatkiem piasku kwarcowego 0,4-0,8	kolor 7040	oznaczenie według rysunku 4 A
podkład Sikafloor 161+ warstwa rozlewna 330+ warstwa zamykająca 305W	kolor Sika Stone Grey	5 A, 5B
podkład Sikafloor 161+pośrednia odprowadzająca ładunki Sikafloor 220 Conductive +warstwa zamykająca 262 AS	kolor Sika Stone Grey	6 A
podkład Sikafloor 161+ pośrednia odprowadzająca ładunki Sikafloor 220 Conductive + warstwa zamykająca 262 AS	kolor Sika Stone Grey	14 A

lub materiał o parametrach technicznych nie gorszych niż powyższe i tożsamy kolorach.

Przedstawiony po wyżej opis zakresu prac jest nadrzędny w stosunku do opisu zawartego w dokumentacji technicznej Architektury.

Wykonanie taśm odprowadzających ładunki z posadzki wraz z podłączeniem do istniejącej szyny wyrównawczej wraz z pomiarami potwierdzającymi poprawność wykonanych prac.

Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod żywice zgodnie z wytycznymi producenta żywicy wraz z jego uprzątnięciem w zakresie drobnych odpadów budowlanych.

Wykonanie żywicy poliuretanowych oraz epoksydowych zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Załącznikiem nr 5 do Umowy o Roboty Budowlane.

Wykonanie cokolików z żywicy wysokich do 10cm z promieniem R3 licującego się z warstwą wykończeniową z płytek ceramicznych (materiał licujący cokół z płaszczyzną płytek po stronie Wykonawcy) lub innym materiałem wykończeniowym za wyjątkiem ścian na styku z posadzką tylko malowanych. Żywica cokołu zgodna z materiałem użytym na posadźce.

Wykonanie cokolików z żywicy wysokich do 10 cm z promieniem R3 naklejanego z zamknięciem górnej krawędzi materiału cokołu (materiał na cokół po stronie Wykonawcy) promieniem R2 na ścianach malowanych. Żywica cokołu zgodna z materiałem użytym na posadźce.

II. Wykaz Umownej dokumentacji projektowej znajdują się pod adresem:

adres: <https://projektybud.invicta.pl/s/ZDfJ9W6NDSFLnTE>

hasło: zostanie przesłane w odrębnej wiadomości po dostarczeniu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności.

