

Wieliczka, 19.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztorysu ofertowego na prace budowlane, polegające na wykonaniu: „Remontu elewacji budynku Domu Ludowego w Strumianach”.

W ramach prowadzonych prac budowlanych należy wykonać (zgodnie z załączonym przedmiarem):

1. Roboty zabezpieczające.
2. Rusztowania - przy ścianach szczytowych H pow. 4 m.
3. Roboty elewacyjne - ściany bez kamienia.
4. Roboty elewacyjne - pasy z kamienia.
5. Roboty pozostałe.
6. Wywiezienie gruzu i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Uwaga:

Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego tj. kalkulacji cenowej, z powołaniem konkretnych poz. KNR, z dołączonego przedmiaru. Oferty cenowe bez powołania konkretnych poz. KNR zostaną odrzucone.


W celu prawidłowego skalkulowania kosztorysów ofertowych załącza się przedmiar planowanych robót, stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

Przewidywany termin zakończenia prac remontowych do **16.09.2022 r.**

W zamieszczonej ofercie prosimy o podanie kosztorysu ofertowego w rozbiciu na: wartość netto, wartość VAT-u oraz wartość brutto.

Ofertę należy przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka, mailowo na adres zbk@wieliczka.eu, lub złożyć osobiście bądź za pośrednictwem kuriera w nieprzekraczalnym terminie do **26.07.2022 r. do godz. 12⁰⁰**. Wszystkie oferty, które wpłyną po w/w terminie, zostaną odrzucone.

Osoba do kontaktu: Kinga Ochońska- Maj tel.: 791 000 268.

Dyrektor
Zarządu Budynków Komunalnych

mgr Konrad Cebula

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W STRUMIANACH
Nazwy i kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Adres obiektu budowlanego: STRUMIANY GMNA WIELICZKA
Nazwa i adres zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE
32-020 WIELICZKA UL. SŁOWACKIEGO 51
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-07-07
Nazwa obiektu lub robót: ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE
Nazwa jednostki opracowującej: Jacek Litwiński
os. Asnyka 3/25
32-020 Wieliczka

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W STRUMIANACH			
1	Element	Roboty zabezpieczające			
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie strefy niebezpiecznej i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi na czas wykonywania robót remontowych - oraz przywrócenie do poprzedniego stanu.	szt	1,000	
1.2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie powierzchni narażonych na zniszczenie (okien, drzwi, kostki, ogrodzenia, sąsiadujących budowli) na czas wykonywania robót remontowych - oraz przywrócenie do poprzedniego stanu.	szt	1,000	
1.3	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie lub demontaż elementów na elewacyjnych (tabliczki, oświetlenie zewnętrzne, uchwyt na flagi, drzwiczki i skrzynki - gazowe i elektryczne), na czas wykonywania robót remontowych - oraz przywrócenie do poprzedniego stanu - montaż	szt	1,000	
1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rur spustowych, na czas wykonywania robót remontowych - oraz przywrócenie do poprzedniego stanu - montaż	szt	1,000	
2	Element	Rusztowania - przy ścianach szczytowych H pow. 4 m			
2.1	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 10' m, nakłady podstawowe	m2	108,935	
2.2	KNR 202/1613/1 (1)	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 10' m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	108,935	
2.3	KNR 202/16	Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73' m, bez osłony siatkowej, do 10m - 1,00 zestaw	m-g	44,402	
3	Element	Roboty elewacyjne - ściany bez kamienia			
3.1	KNR 401/701/3 analogia	Usunięcie tyku cienkowarstwowego	m2	202,915	
3.2	ZKNR C 2/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	202,915	
3.3	ZKNR C 2/101/3	Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian	m2	101,458	
3.4	ZKNR C 2/101/8	Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne	m2	202,915	
3.5	ZKNR C 2/101/5	Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10%	m2	202,915	
3.6	Kalkulacja indywidualna	Schowanie na elewacji budynku istniejących pionów instalacji odgromowej	m	11,000	
3.7	Kalkulacja indywidualna	Schowanie na elewacji budynku istniejącego zasilania do skrzynki elektrycznej	m	5,000	
3.8	ZKNR C 2/105/7	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m2	202,915	
3.9	ZKNR C 2/105/13	Dodatkowa warstwa siatki - h=2,00	m2	101,458	
3.10	ZKNR C 2/117/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa	m2	202,915	
3.11	ZKNR C 2/117/2	Gruntowanie podłoża, każda następna warstwa	m2	101,458	
3.12	ZKNR C 2/117/3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze kornikowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	202,915	
3.13	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż na elewacji budynku napisu na wzór istniejącego "DOM LUDOWY STRUMIANY"	zestaw	1,000	
4	Element	Roboty elewacyjne - pasy z kamienia			
4.1	ZKNR C 2/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	15,400	
4.2	ZKNR C 2/101/3	Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian	m2	15,400	
4.3	ZKNR C 2/101/4	Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5%	m2	15,400	
4.4	ZKNR C 2/101/7	Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne	m2	15,400	
4.5	ZKNR C 2/119/9	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie, tynk fakturowy	m2	15,400	
5	Element	Roboty pozostałe			
5.1	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25' cm - wykonanie obróbek na styku elewacji z blaszakami i daszku przed wejściem	m2	5,265	
5.2	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie lub wymiana plastikowych krawędzi przy parapetach okiennych	szt	10,000	
5.3	Kalkulacja indywidualna	Wymiana na ścianach szczytowych kratki wentylacyjnych fi 400 mm	szt	2,000	
5.4	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0' m2, 2-krotne - malowanie podbitki drewnianej dwukrotnie lakierującą	m2	37,200	
5.5	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	m	7,000	
5.6	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne	m2	3,000	
6	Element	Wywiezienie gruzu i utylizacja materiałów z rozbiórki			
6.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1' km	m3	1,515	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
6.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km - dodatek za 10 km	m3	1,515	10,000
6.3	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania i utylaizacji materiałów z rozbiórki	m3	1,515	

Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka
NIP: 6830011450
Zarząd Budynków Komunalnych
w Wieliczce
ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka