


# PRZEKRÓJ XIII-XIII



p9	DACH WYKUSZA
	pokrycie bitumiczne
	izolacja wilgociowa bitumiczna
	deski drewniane 2,5 cm
	konstrukcja stropu wypielioną
	wętną mineralną, 16cm
	paroizolacja
	plyta STG 1,25 cm

<b>S3</b>	<b>ŚCIANA WYKUSZA</b>
	szalunek drewniany 2 cm
	wiatroizolacja
	konstrukcja ściany wypełniona
	węglą mineralną 14cm
	parotizolacja
	szalunek drewniany 2 cm

<p><b>PODŁOGA NA SPOCZNIKU SCHODOW</b></p> <p><b>p15</b></p>	<p>deski drewniane 2,5 cm</p> <p>wylewka 4 cm</p> <p>izolacja wlgociowa</p> <p>plyta zelbetowa 12cm</p> <p>lynk cem. - wap.</p>
--	---

[illegible]