oSIEDLE MIESZKANIOWE
DYMINY GMINA MoRAWICA

PROJEKT BUDYNKÓW
elewacja pn -1:50
SZEREGOWIEC dom typ A1L



1		okładzina kamienna -Kamień: piaskowiec Szydłowiec – „Śmiłów" płyty szlifowane
2		kolor biały złamany tynk silikatowy barwiony w masie barabnek 1,5mm -kolor (NCS S 1002-Y)
3		ściana boniowana -kolor czekoladowy tynk silikatowy barwiony w masie barabnek 1,5mm -kolor (NCS S 5030-Y60R)
4		kolor beżowy tynk silikatowy barwiony w masie barabnek 1,5mm -kolor (NCS S 1005-Y50R)
5		okładzina kamienna cokołu, taras -granit kolor szary, lub gres
6		drzwi wejściowe -HORMANN TYP EPU 40, PRZETL. L brama HORMANN TYP DESIGN -w kolorze stolarki okiennej
7		Stolarka okienna – Stolbud Włoszczowa drewno dąb lazur afromozja G:5007 E:7250
8		balistrada ze stali nierdzewnej lub malowana proszkowo kolor RAL9007
9		parapety i obróbki -kolor RAL9007 lub blacha tytan-cynk
10		pokrycie dachu blacha w panelach -kolor RAL9007 lub blacha tytan-cynk
11		pergola drewniana i elementy ewn. drewniane -drzewo modrzewiowe barwione i lazurowane w kolorze stolarki okiennej
12		donica betonowa

POGLADOWY UKŁAD KOMPOZYCJI ELEWACJI

Inwestor:
echo INVESTMENT
AL Solidarności 36, 25-323 Kielce

Nazwa inwestycji:
OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH
BUDYNEK MIESZKALNY SZEREGOWIEC - A1L
DYMINY, g. MORAWICA,

Projektant:
StoMM ARCHITEKTURA
arch. Maciej Stoczkiewicz
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH I PROJEKTOWYCH
25-415 KIELCE ul. GÓRNA 19a
tel.: 501 205 756, 041 361 61 52
NIP 657 146 04 27 REGON 292876763

Projektant:		Upr.:	Podpis:
	arch. Maciej Stoczkiewicz	KL-76/2001	
	arch. Alina Śliwska		
Sprawdził:		Upr.:	Podpis:

Branża:	Tytuł rysunku:			
ARCHITEKTURA	ELEWACJA PN			
Rodzaj opracowania:	Data:	Symbol opr.:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT BUDOWLANY	11.2011	echo_D	1:50	W2b

Niniejszy projekt ani żadna jego część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek urządzeń kopiujących bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.