Numer ogłoszenia: **15727874**	A R C H I W A L N E
Kategoria ogłoszenia:	zlecenie - Polska
Data dodania oferty:	2018-07-17
Przedmiot ogłoszenia:	**Poszukuję ekipy remontowej, która podejmie się remontu balkonów w budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej**
Organizator:	**Klient Serwisu O2156**
Adres:	81-572 Gdynia
Województwo / powiat:	pomorskie, pow. Gdynia
Państwo:	Polska
E-mail:	urszulasarnowska@bob.org.pl
Opis:	Poniżej przedstawiam zakres prac. Proszę o wstępną ofertę cenową oraz o podanie terminu, w jakim remont może się rozpocząć. Dla ułatwienia podjęcia decyzji, w załączeniu wyliczenia potrzebne do przygotowania kompletnej oferty. 1. Rozebranie okładziny z desek wraz z demontażem rusztu oraz usunięciem warstwy izolacji - dotyczy wszystkich ścian gdzie występuje okładzina z desek 2. Prace elewacyjne polegające na a) umyciu elewacji, zagruntowaniu, mocowaniu styropianu w miejscu zdemontowanych desek, b) Przyklejenie styropianu w ościeżach, c) Wykonanie boni na elewacji (klej malowany farbą silikonową), d) Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na ścianach i ościeżach, e) Ułożenie tynku mineralnego do malowania, f) Zagruntowanie całej elewacji przed malowaniem, g) Malowanie całej elewacji farbą silikonową, h) Montaż obróbki z blachy na połączeniu "nowego" styropianu z "starą" elewacją, i) Demontaż XPS na ścianie szczytowej do poziomu 10cm od kostki, Zamontowanie opierzenie na połączeniu ściany z cokołem, Montaż XPS wraz z zakołkowaniem, Wykonanie warstwy zbrojącej na cokole, Zagruntowanie cokołu, Ułożenie tynku mozaikowego, 3. Remont balkonów: a) Demontaż desek z balustrad balkonowych, b) Oczyszczenie desek z starej farby i przemalowanie olejem c) Oczyszczenie stalowych elementów balustrady i pomalowanie jej farbą (2x) , d) Skucie płytek, e) Skucie wylewki na balkonach, f) Demontaż opierzenia, g) Demontaż izolacji z papy, h) Montaż nowego opierzenia, i) Wykonanie izolacji przeciwwodnej (2x papa termozgrzewalna), j) Wylewka na balonach, k) Wykonanie izolacji podpłytowej , l) Ułożenie płytek na balkonach, które zostaną zakupione i dostarczone przez lokatorów, m) Wykonanie cokolików, 4. Montaż aluminiowego profilu okapnikowego 5. Remont zewnętrznej klatki schodowej a) Przesłonięcie węzła co b) Malowanie balustrad c) Malowanie ścian
Miejsce i termin realizacji:	przy ul. Witosławy 10 w Gdyni
Źródło:	Internet i własne

Załączniki:	PDF załącznik
	PDF załącznik