Numer ogłoszenia: **20509098**	A R C H I W A L N E
Kategoria ogłoszenia:	zlecenie - Polska
Data dodania oferty:	2021-01-04
Przedmiot ogłoszenia:	**Poszukujemy firmy do wykonania konstrukcji dachu**
Organizator:	**Klient Serwisu O4850**
Adres:	87-600 Lipno
Województwo / powiat:	kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski
Państwo:	Polska
Telefon / fax:	tel. 606 652 579
E-mail:	zamowienia@domplast.com.pl
Opis:	Poszukujemy firmy, która wykonałaby dla Nas konstrukcję dachu z dźwigarów klejonych pod scenę amfiteatru Poniżej specyfikacja konstrukcji dachu oraz w załączeniu projekt. Konstrukcję dachu stanowią belkowe dźwigary łukowe D1 z drewna klejonego warstwowo połączone przegubowo ze słupami żelbetowymi .Usztywnieniem konstrukcji są tężniki z drewna klejonego rozmieszczone w osiach 1, 2 w rozstawie 2,50m oraz prętowe stężenia połaciowe. Całkowite wymiary dachu 11,38 x 9,38 m . Rozpiętość dźwigara 10,00 m . Rozstaw osiowy dźwigarów dachowych 4,00 m . Najwyższy punkt konstrukcji dachu + 5,78m Dane elementów : 1.drewno klejone warstwowo klasa GL32Cc (wilgotność 14%) Dźwigary posadowić na słupach w rozstawie co 4,00 m, mocować do słupów żelbetowych poprzez okucia podporowe (podpora przesuwna oraz podpora nieprzesuwna). Okucia podporowe mocować do marki osadzonej w betonie pierwotnym w słupie za pomocą spoiny pachwinowej 4 mm. Dźwigary zostały usztywnione tężnikami z drewna klejonego o przekroju 12 x 28 cm. Tężniki nie przenoszą obciążeń od warstw pokrycia dachu. Tężniki usztywniają konstrukcję dachu wraz z połaciowymi stężeniami poziomymi w formie stalowych prętów z nakrętką , napinającą . Tężniki mocowane do dźwigara za pomocą systemowych łączników gwoździowanych . Elementy z drewna klejonego należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo - należy zastosować impregnat np. Fobos M4.
Miejsce i termin realizacji:	w Lipnie woj. Kujawsko-pomorskie. Planowane rozpoczęcie prac w czerwcu 2021.
Źródło:	Internet i własne

Załączniki:

PDF 1

PDF 2